

MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº12 DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE VALLMOLL

ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CASTELL

APROVACIÓ INICIAL

AJUNTAMENT DE VALLMOLL

[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLP

ABRIL 2021

INDEX

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS
2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
4. PLANEJAMENT VIGENT
5. CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ
6. NORMATIVA URBANÍSTICA
7. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LA LLEI D'URBANISME
8. PLÀNOLS
 - I-01 INFORMACIÓ - SITUACIÓ – 1:500
 - I-02 INFORMACIÓ - EMPLAÇAMENT – 1:2000
 - I-03 INFORMACIÓ - TOPOGRÀFIC – 1:1000
 - I-04 INFORMACIÓ - ORTOFOTO – 1:1000
 - I-05 INFORMACIÓ – PLANEJAMENT VIGENT – 1:1000
 - I-06 INFORMACIÓ – ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT – 1:1000
 - O-01 ORDENACIÓ – PLANEJAMENT PROPOSAT – 1:1000
 - S-01 ÀMBIT DE LA SUSPENSIO DE LLICÈNCIES – 1:1000
9. ANNEXOS

ANNEX I – DOCUMENT COMPRENSIU DEL OBJECTE I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ.

ANNEX II – MEMÒRIA ARQUEOLÒGICA DE LES ESTRUCTURES TROBADES FORA DE L'ACTUAL ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CASTELL

1.- ANTECEDENTS I OBJECTIUS

L'objecte del present document és la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll, per tal de modificar l'actual delimitació de l'àmbit del Pla Especial del Castell, el qual es troba definit i regulat per l'article 87 de les esmentades Normes.

La present proposta de modificació ve motivada per la necessitat d'ampliar la superfície de l'àmbit del Pla Especial, atès que les diferents excavacions arqueològiques i sondejos realitzats els últims anys al castell, i en la seva zona exterior, han posat al descobert l'existència de restes arqueològiques, que pertanyen a elements defensius del castell, i que es troben fora de l'àmbit actual.

En data juny de l'any 2020 els tècnics sota-signants van redactar el document de Pla Especial Urbanístic de Protecció del Castell de Vallmoll, el qual fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vallmoll en data 13.08.2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 27.08.2020, i tramès a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural per la seva avaluació, la qual va emetre el següent acord:

"...Acord de la Comissió

A l'empara de l'article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, la Comissió territorial del patrimoni cultural de Tarragona adopta per UNANIMITAT l'acord següent, en relació amb el que és de la seva competència:

INFORMAR DESFAVORABLEMENT el Pla Especial Urbanístic de protecció del Castell de Vallmoll (Alt Camp) a l'espera d'incloure les consideracions arquitectòniques i arqueològiques exposades, relatives a la Normativa i als plànols d'ordenació, amb especial atenció a l'adaptació i coincidència de l'àmbit del Pla Especial amb la realitat arqueològica i l'evolució urbanística històrica de la vila, així com de l'expectativa arqueològica a l'entorn del castell. En aquest cas, s'hauran de preveure les mesures a adoptar en les àrees a incloure..."

Atès que la modificació de l'àmbit d'un Pla Especial no entra dins de les determinacions recollides en l'article 55.3 del Text Refós de la Llei d'urbanisme, pel que fa a modificacions del planejament general, resulta necessària la modificació de les Normes Subsidiàries.

Altrament el nou àmbit també suposa un increment superior al 5% de l'àmbit actual, topall

destinat als ajustos de límits permesos, i que es recullen en l'article 4.3 de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Vallmoll.

OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ

D'acord amb l'exposat anteriorment, l'objectiu principal de la present modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Vallmoll és l'adequació dels límits del Pla Especial de Protecció del Castell a la realitat arqueològica del monument..

No obstant això, s'aprofita el tràmit de la present modificació per introduir dos canvis necessaris en l'entorn del castell que permetran la millora de la seva conservació interior i de la seva visibilitat i imatge exterior.

Aquests objectius, de caràcter secundari al principal de la modificació, són:


- trasllat a una nova zona amb menys impacte visual, l'actual zona de Serveis Tècnics, on hi existeix un centre de transformació elèctrica que abasteix el castell i part del municipi.
- dimensionat de la nova zona de Serveis Tècnics amb espai suficient per permetre la instal·lació de nous equips que pertanyen al sistema d'abastament d'aigües municipal, fet que comportarà l'eliminació de part del sistema actual d'abastament, que es troba a l'interior del castell, i que utilitza la cisterna del pati oest com a dipòsit d'aigua potable.

2.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

La proposta de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Vallmoll consisteix bàsicament en dues operacions. D'una banda l'ampliació de l'àmbit de delimitació del Pla Especial, i de l'altra banda el trasllat i ampliació de l'àmbit destinat a sistema de serveis tècnics. L'àmbit de la present modificació disposa d'una superfície de sòl de 6.662,00 m². L'actual delimitació de l'àmbit del Pla Especial, que ocupa una superfície de 4.172,00 m², és la següent:

- Al sud-oest, per la Plaça del Castell. Sistema de parcs i jardins.
- Al nord-oest, per una estació transformadora, una finca de titularitat privada i una altra pertanyent al sistema de parcs i jardins.
- Al nord-est pel Camí del Castell.
- Al sud-est per dues finques de titularitat privada i una altra pertanyent al Sistema de parcs i jardins.

L'actual delimitació de l'àmbit destinat a sistema de serveis tècnics es troba en la zona oest del castell, a l'exterior del recinte emmurallat, i ocupa una superfície de sòl de 35,00 m².



Porció extreta del plànol d'ordenació vigent.

Pel que fa a l'ampliació de l'àmbit del Pla Especial, aquesta es concreta cap a la zona sud del castell, on s'han trobat restes que poden pertànyer al castell, les quals van aparèixer en diferents sondejos arqueològics preventius i durant el seguiment arqueològic de la rasa efectuada per l'extensió del cablejat elèctric de baixa tensió que va donar alimentació a l'actual edifici del castell.

El nou àmbit del Pla Especial englobarà en el seu interior l'àmbit al sud de la seva façana principal i qualificat com a Sistema de Parcs i Jardins (PJ) i també la porció de carrers que limita amb l'esmentada zona verda, i fins al límit de les façanes de les cases que hi donen front. Aquesta operació d'ampliació de l'àmbit del Pla Especial no comporta cap modificació de classificació ni de qualificació de sòl, sinó simplement l'ajust dels límits de la qualificació de sistema d'equipament, i la incorporació a un àmbit subjecte a pla especial, d'una superfície ja qualificada de sistemes, d'una banda zona verda i de l'altra viari públic.

Així doncs la superfície de l'àmbit subjecte a Pla Especial passa dels 4.172,00 m2 actuals a 4.172,00 m2 de Sistema d'Equipaments Comunitaris més l'addició de 526,00 m2 de Sistema de Parcs i Jardins i l'addició de 796,00 m2 de Sistema Viari, donant una suma de 5.494,00 m2 de nou àmbit de Pla Especial.

Pel que fa a la modificació i ampliació de la zona destinada a Sistema d'infraestructures i Serveis Tècnics, aquesta es trasllada cap a l'oest de la situació actual, al peu del talús que culmina amb el recinte del castell, a una cota inferior respecte l'actual localització, de manera que els edificis i instal·lacions que s'hi hagin d'instal·lar quedaran a una cota topogràfica inferior, d'uns 4 metres aproximadament, i la silueta del castell quedarà alliberada d'aquests elements.

La zona de Sistema d'infraestructures i Serveis Tècnics s'incrementa de 35,00 m2 fins als 150,00 m2, i per tant la zona verda que es perd en aquest punt s'ha de compensar, en detriment de Sistema viari.

Tal i com s'exposa anteriorment, la compensació de la zona verda s'efectua en el límit nord de la Unitat d'Actuació 1.5 delimitada en les Normes Subsidiàries vigents, de manera que el dia que aquest polígon es desenvolupi, la zona verda que ara es proposa en la modificació quedarà integrada com a continuació de la zona verda de l'esmentat planejament derivat.



Porció extreta del plànol d'ordenació proposada.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

Es justifica l'ampliació de l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Castell de Vallmoll per tal de donar compliment a l'Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, el qual cerca la major protecció i integració de les restes arqueològiques del castell en un únic àmbit per tal que el desenvolupament i tràmit del nou document de Pla Especial de Protecció del Castell ofereixi el màxim de garanties de protecció cap al monument.

Cal recordar que el Castell de Vallmoll El Castell de Vallmoll compta amb la categoria de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) segons la llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, disposició Decret 22/04/1949, i publicació B.O.E 05/05/1949. Disposa del número de registre 1716-MH.

El Castell de Vallmoll però, no disposa de la delimitació de l'entorn de protecció, d'acord amb el que disposa l'article 11 de la llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, fet que propicia que

l'ampliació de l'àmbit del Pla Especial, cap al sistema viari situat per sota de la zona de Parcs i Jardins, permeti la possible regulació urbanística de l'ordenació de les façanes que hi donen front, així com la regulació de les condicions estètiques i volumètriques d'aquestes finques confrontants.

Pel que fa la resolució de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural abans esmentada, la motivació de l'ampliació dels límits del Pla Especial rau en el coneixement de l'existència de diferents estructures arqueològiques fora de l'àmbit. En concret, durant els mesos de juny i juliol de l'any 2017, i en motiu de l'execució d'una rasa per al soterrament del cablejat d'alimentació elèctrica del castell, aparegueren diferents restes arqueològiques, els quals es poden associar a elements que pertanyen al castell o que s'hi troben directament relacionats. D'acord amb la memòria de la corresponent excavació arqueològica (que s'adjunta el present document com a Annex II), els dos conjunts de restes arqueològiques poden correspondre:

- un conjunt pertany a la Muralla de tancament del nucli clos de Vallmoll, que en el seu traçat nord limitava amb el recinte murat del castell
- l'altre conjunt pot pertànyer a algun sistema defensiu situat per sota de la façana sud del castell

D'acord amb l'anterior, queda justificada la necessitat oportunitat de modificar les normes subsidiàries per permetre l'ampliació de l'àmbit del Pla Especial, objectiu que no cerca altra cosa que dotar al monument de major protecció.

Pel que fa la nova delimitació de la zona destinada a Sistema d'infraestructures i Serveis Tècnics, com ja s'ha exposat anteriorment, es justifica la seva nova posició en una cota inferior respecte l'actual, per tal d'alliberar les visuals del recinte del castell. El nou àmbit s'ha dimensionat d'acord amb les necessitats dels possibles equips a instal·lar, d'una banda un centre de transformació d'acord amb les normes de companyia elèctrica, disposa d'una superfície aproximada de uns 30,00 m² amb una alçada màxima d'uns 3 metres; i també d'acord amb les necessitats d'instal·lació dels equips destinats a la instal·lació municipal d'abastament d'aigua, que podrà estar format per un dipòsit amb la mateixa capacitat que la cisterna de castell i un grup de bombes d'aspiració i impulsió.

Pel que fa a la compensació de la superfície destinada a Sistema de Parcs i Jardins, es cerca una posició de la porció que quedi integrada en la zona verda del nou desenvolupament de la Unitat d'Actuació 1.5 del planejament vigent.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment, concorren en aquesta modificació de planejament circumstàncies suficients que justifiquen i motiven l'interès públic de les modificacions que es plantegen, totes elles encaminades a la millora de la conservació del Castell de Vallmoll, símbol representatiu del patrimoni cultural català, i en concret clar exponent de summa importància, de l'esforç i ambició dels Comtats Catalans a l'hora d'establir una línia defensiva, per sota del riu Gaià, durant la reconquesta iniciada al s.XI.

TAULES COMPARATIVES D'ESTANDARDS URBANÍSTICS

TAULA D'ESTÀNDARS URBANÍSTICS – CLASSIFICACIÓ DE SÒL

	Planejament vigent		Planejament modificació	
	Sòl Urbà Consolidat	Sòl Urbà No Consolidat	Sòl Urbà Consolidat	Sòl Urbà No Consolidat
Àmbit de la modificació	2.490,00 m2	4.172,00 m2	1.168,00 m2	5.494,00 m2
TOTAL	6.662,00 m2		6.662,00 m2	

TAULA D'ESTÀNDARS URBANÍSTICS – QUALIFICACIÓ DE SÒL

	Planejament vigent	Planejament modificació
Sistema d'Equipaments Comunitaris	4.172,00 m2	4.172,00 m2
Sistema de Parcs i Jardins	948,00 m2	991,00 m2
Sistema d'infraestructures i serveis tècnics	35,00 m2	150,00 m2
Sistema viari	1.507,00 m2	1.349,00 m2
Total	6.662,00 m2	6.662,00 m2

TAULA D'ESTÀNDARS URBANÍSTICS – PLANEJAMENT DERIVAT

	Planejament vigent	Planejament modificació
Pla Especial Protecció del Castell	4.172,00 m2	5.494,00 m2
Fora de l'àmbit del P.E.	2.490,00 m2	1.168,00 m2
Total	6.662,00 m2	6.662,00 m2



DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL CASTELL 6
43144 VALLMOLL [TARRAGONA]

Clase: URBANO
Uso principal: Residencial
Superficie construida: 499 m2
Año construcción: 1996

Construcción


Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
ALMACEN	1/SM/01	127
VIVIENDA	1/00/01	152
OTROS USOS	1/00/02	22
ALMACEN	1/00/03	60
VIVIENDA	1/01/01	138

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 3276402CF5637E0001AT

PARCELA

Superficie gráfica: 1.370 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Martes, 6 de Abril de 2021



DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL CASTELL 6
43144 VALLMOLL [TARRAGONA]

Clase: URBANO
Uso principal: Residencial
Superficie construida: 499 m2
Año construcción: 1996

Construcción


Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
ALMACEN	1/SM/01	127
VIVIENDA	1/00/01	152
OTROS USOS	1/00/02	22
ALMACEN	1/00/03	60
VIVIENDA	1/01/01	138

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 3276402CF5637E0001AT

PARCELA

Superficie gráfica: 1.370 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"


Martes, 6 de Abril de 2021

Referencia catastral: 3176601CF5637E0001KT

Localización:
CM CASTELL
43144 VALLMOLL [TARRAGONA]

Clase: URBANO
Uso principal: Industrial
Superficie construida: 15 m2
Año construcción:

Superficie gráfica: 19 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Martes , 6 de Abril de 2021

4.- PLANEJAMENT VIGENT

Planejament Territorial i d'abast supramunicipal

El municipi de Vallmoll es troba afectat pel **Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona**, aprovat definitivament en data 12 de gener de 2010 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5559 de data 3.2.2010, a l'efecte de la seva executivitat. No obstant això l'àmbit objecte de la present modificació puntual de les NNSS no resta afectat per cap de les determinacions del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

Igualment cal fer esment que el municipi de Vallmoll es troba inclòs en l'àmbit d'aplicació del **“Pla Director Urbanístic de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona”**, aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 31 de juliol de 2003. No obstant això l'àmbit objecte de la present modificació puntual de les NNSS no resta afectada per cap de les determinacions de l'esmentat Pla Director.

Planejament Municipal

El planejament vigent que afecta el municipi de Vallmoll són les Normes Subsidiàries tipus a i tipus b de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona de data 28 de gener de 2004 i publicades, a efectes d'executivitat al DOGC número 4120, de data 27 d'abril de 2004.

L'article 87 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll estableix la necessitat de redactar un Pla especial de protecció amb la finalitat de millorar l'entorn urbà del castell de Vallmoll i definir els seus usos, tenint en compte que aquest edifici està inclòs en la categoria de Bé Cultural d'Interès Nacional:

Art.87. Pla especial de Protecció del Castell de Vallmoll

Per a l'execució d'aquestes Normes Subsidiàries en sòl urbà s'estableix també una àrea on s'haurà de redactar el corresponent Pla especial de protecció, amb la finalitat de millorar l'entorn urbà del Castell de Vallmoll i definir els seus usos, tenint en compte que aquest edifici està inclòs en la categoria de Bé Cultural d'Interès Nacional.

El Pla especial detallarà l'ordenació d'aquest àmbit, establirà i ordenarà el volum edificable i definirà els usos permesos així com les condicions per a la seva gestió pública o privada. També definirà les directrius per a la restauració de l'edifici.

L'àmbit del pla especial queda reflectit als plànols d'ordenació a escala 1/1.000. La seva superfície total és de 4.172 m². Aquesta superfície de sòl és aproximada i s'entén sense perjudici de possibles reajustaments derivats d'amidaments més precisos.

El plànol d'ordenació O-5 del sòl urbà estableix la delimitació precisa de l'àmbit del Pla Especial, i en qualifica la totalitat amb la Clau E. Sistema d'Equipaments Comunitaris.

Regulació del Sistema d'Equipaments Comunitaris i Serveis Tècnics

L'article 68 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll estableix la regulació concreta per la Clau E, del Sistema d'Equipaments Comunitaris, i en fixa els possibles usos:

Sistema d'equipaments comunitaris (E)

- E.1. Docent: centres on es desenvolupa l'activitat educativa d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria*
- E.2. Sanitari-assistencial: hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de vells.*
- E.3. Religios: temples, centres religiosos*
- E.4. Sòcio-cultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, centres d'esplai...*
- E.5. Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat pública...*
- E.6. Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment.*
- E.7. Cementiri.*
- E.8. Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d'esbarjo i serveis annexos.*

D'altra banda el mateix article 68 també determina que les edificacions adscrites a aquests usos s'adaptaran a les necessitats funcionals del equipament, al paisatge i a l'organització general del teixit urbà en què es situen.

Pel que fa a la resta de l'àmbit afectat per la present modificació de Normes, en resulten afectades les següents qualificacions urbanístiques:

1.- Sistema d'infraestructures i serveis tècnics (T)

L'article 69 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll estableix la regulació concreta per la Clau T, del Sistema d'Infraestructures i Serveis Tècnics, i en fixa els possibles usos:

1.- El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per a la dotació d'infraestructures, encara que siguin gestionats en règim de concessió per empreses privades, d'abastament d'aigües, serveis d'evacuació d'aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores d'energia elèctrica i la xarxa d'abastament, centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles i altres possibles serveis de caràcter afí.

2.- Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun dels serveis abans assenyalats i no n'existeixi una reserva específica de sòl en aquestes Normes Subsidiàries, es podran situar en sòl no urbanitzable, d'acord amb el tràmit de l'article 44 del RG.

3.- Als plànols d'ordenació de les Normes Subsidiàries s'assenyala els traçats de l'anomenada Mina de l'Arquebisbe, sota el domini de l'empresa EMATSA i de la canonada que transporta l'aigua procedent de l'Ebre, sota el domini de l'empresa Consorci d'Aigües de Tarragona. Caldrà respectar tant el Pla especial de protecció de la Mina de l'Arquebisbe, com les prescripcions tècniques que indiquin els serveis d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona.

4.- Pel que fa a la instal·lació d'operadors de telecomunicacions, es tindrà en compte la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de telecomunicacions, i el seu Reglament (RD 1736/1998, de 31 de juliol), l'informe vinculant emès el 27 de setembre de 1999 pel Sotsdirector General de Promoció i Normalització dels Serveis de Telecomunicacions, del Ministeri de Foment, i el Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

També caldrà tenir en compte les normes contingudes en el Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.

5.- Totes les noves instal·lacions i infraestructures (línies elèctriques, conduccions telefòniques, etc...) que s'instal·lin en sòl urbà i en àrees de sòl apte per urbanitzar hauran de ser soterrades.

En quant a la modificació de les existents, també hauran de ser soterrades. No obstant això, i en aquells casos de modificació de xarxes existents en que l'Ajuntament accepti com justificada l'excessiva dificultat tècnica o el cost desproporcionat de la seva execució, es podran admetre xarxes aèries, havent d'instal·lar-se grapades per la façana en la tipologia d'edificació alineada a vial.

6.- Les conduccions de subministrament de gas no poden ser vistes ni que sobresurtin del pla de la façana.

7.- En el successiu desenvolupament del planejament urbanístic les xarxes de sanejament

s'hauran de dissenyar amb un sistema separatiu de recollida d'aigües residuals i pluvials, excepte en aquelles actuacions on la impossibilitat tècnica justifiqui l'adopció d'altres sistemes.

2.- Sistema de Parcs i Jardins Urbans (PJ)

L'article 64 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll estableix la regulació concreta per la Clau PJ:

1.- Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l'espai lliure verd públic, situat en sòl urbà o apte per urbanitzar.

2.- L'ús fonamental dels parcs i jardins urbans és el descans i l'esbarjo de la població. La seva amplària mínima serà de 12 metres. Sols s'hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la superfície total de l'espai lliure o zona verda. Temporalment s'hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais enjardinats.

3.- En cap cas s'admetran aprofitaments privats del subsol, sòl i volada d'aquests espais. No obstant això, al subsol d'aquests sistemes s'admet que s'hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi l'enjardinament en superfície.

3.- Sistema viari (V)

L'article 62 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Vallmoll estableix la regulació concreta per la Clau V:

1.- El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i exclusivament dedicats a l'ús de vialitat i aparcament.

2.- S'estableixen les següents categories de vies:

V.1. Carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació específica.

V.2. Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurants assenyalats dins del sòl urbà i els indicats en el sòl urbanitzable. També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme municipal.

V.3. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins no principals en sòl no urbanitzable. En el sòl urbanitzable es determinaran mitjançant la redacció del pla parcial corresponent.

V.4. Aparcaments, formats pels terrenys expressament reservats per aquesta finalitat.

3.- Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni amb caràcter provisional.

4.- Les determinacions de les Normes Subsidiàries, pel que fa a la xarxa viària es podran completar mitjançant la redacció dels plans especials o parcials, segons correspongui, i

s'ajustaran mitjançant estudis de detall d'alineacions i rasants en sòl urbà.

5.- S'estableix una zona de domini públic de 3 m a cada costat de carretera, mesurats en horitzontal i perpendicularment a l'eix des de l'aresta exterior de l'explanació. També s'estableix una zona de servitud consistent en dues franges de terreny als dos costats de la carretera, delimitades interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l'explanació a una distància de 8 m, des de les citades arestes. Finalment, s'estableix la línia límit d'edificació que se situa a 25 m de l'aresta exterior de la calçada més propera, mesurada horitzontalment des de l'aresta exterior de la part de la carretera destinada a la circulació de vehicles.

S'estableix l'àrea de protecció del sistema en sòl no urbanitzable que determina la línia límit d'edificació, dibuixada de forma general als plànols d'ordenació d'acord amb el que disposa la legislació aplicable.

Pel que fa a la carretera nacional N-240 s'haurà de tenir en compte el següent:

- *Per a una millor definició de les afectacions s'haurà de tenir en compte l'estudi informatiu de clau EI-1-T-06, "Variant de la CN-240", i el projecte de clau 1-T-272-M "Condicionament de la CN-240, de Tarragona a Sant Sebastià, tram Tarragona (A-7)-Valls".*
- *Serà d'aplicació la Llei 25/1998, de 29 de juliol, de carreteres, i el RD 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres, i les seves modificacions disposades al RD 1911/1997, de 19 de desembre, i al RD 597/1999, de 16 d'abril.*
- *Als efectes de fixació de la distància d'edificació, línia límit d'edificació, la distància de qualsevol punt d'una construcció a l'aresta exterior de la calçada més propera (línia blanca de l'extrem de la calçada), serà igual o superior a 25 m, i sempre posterior a la zona de servitud que es de 8 m a partir de l'aresta exterior d'explanació.*

Aquesta distància d'edificació serà, en les mateixes condicions descrites al paràgraf anterior, igual o superior als 100 m, pel que fa a la variant.

Aquestes distàncies seran respectades tant des del tronc de la carretera, com en els ramals dels enllaços o vies de gir d'interseccions.

- *Pel que fa al sistema viari serà d'aplicació el que estableix l'art. 87 del RD 1812/1994, de 2 de setembre.*
- *No s'autoritzaran nous accessos directes a la N-240, ni als seus ramals d'accés, en trams no urbans, ni a la variant cap tipus d'accés.*

Els accessos compliran allò establert a la Llei de carreteres 25/1988, R.G.C 1812/1994 de 2 de setembre, i les seves modificacions disposades al RD 1911/1997 de 19 de desembre i al RD 597/1999 de 16 d'abril, O.C. 306/89 P i P, Ordre de 16 de desembre de 1997 i a la normativa vigent al respecte.

- *No es podran fer servir les cunetes o altres elements de la carretera N-240 per a la*

recollida i eliminació d'aigües pluvials de finques confrontants.

El sistema de drenatge de les vies es realitzarà mitjançant embornals connectats al corresponent col·lector.

- *L'encreuament de la carretera N-240 per a xarxes de serveis subterrànies es realitzarà mitjançant perforació mecànica subterrània (trepanació horitzontal).*

L'obertura de rases i l'estesa de canalitzacions per a xarxes de serveis subterrànies discorrerà per la zona de servitud en la seva part més llunyana.

Els suports de xarxes de serveis aèries es col·locaran darrera de la línia límit d'edificació.

- *Fora dels trams urbans queda prohibit realitzar publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera.*

Els rètols d'establiments mercantils o industrials, es regiran pel disposat a l'article 90 del Reglament General de Carreteres, i deuran ser autoritzats per la Direcció General de Carreteres.

Pel que fa a les carreteres que depenen de la Generalitat de Catalunya i les que ho fan de la Diputació de Tarragona, serà d'aplicació la Llei 7/1993, de carreteres, i s'estarà també a tota la legislació que sigui d'aplicació, havent-se de consultar en tot cas als serveis tècnics corresponents.

6.- Pel que fa als camins rurals s'haurà de conservar en la seva integritat l'actual xarxa.

7.- Les distàncies de protecció dels camins rurals queden establerts per unes zones de servitud, a cada banda del camí, de 6 m, en els camins de la xarxa bàsica, i de 4 m, en els de la xarxa secundària, amidats respecte l'eix del camí.

En la zona de servitud no es permet cap tipus d'obra, construcció o instal·lació, ja sigui fixa o desmuntable, subterrània o aèria.

Les tanques i murs de contenció de les parcel·les agrícoles es construïran fora de la zona de servitud. Excepcionalment, quan la prestació d'un servei públic d'interès general així ho requereixi i quedi suficientment demostrada la inexistència de solucions alternatives que no impliquin l'ocupació de la zona de servitud, l'Ajuntament podrà autoritzar la realització d'obres o instal·lacions, l'execució de les quals haurà d'adequar-se a les prescripcions que en cada cas s'assenyalin en la llicència municipal corresponent.

Sempre que sigui possible, les instal·lacions, obres i serveis que s'autoritzin la seva instal·lació en la zona de servitud aniran soterrades, i sempre es procurarà que no impedeixin el pas de maquinària agrícola, instal·lant-se en la part més allunyada possible de l'eix del camí.

8.- Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, també es consideraran incorporats com a xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció d'incendis forestals en el pla elaborat per l'administració competent en la matèria.

9.- En els plànols d'ordenació s'estableix, com a afectació urbanística per a futurs

eixamplaments, una amplada mínima de 6 m per als camins rurals següents integrats a la xarxa viària bàsica: camí de Vallmoll a Valls, camí de Vallmoll a Puigpelat, camí vell de Tarragona a Valls, camí de Valls a Puigpelat, camí del Milà, camí de Sant Francesc, camí dels Morts, camí de la Costa, camí de la Masia de Marsol, camí dels Garrafols, camí del Terme del Mas i camins d'accés al nucli urbà de les Planes i al nucli de població dels Cogolls.

5.- CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ

La present modificació puntual de les NNSS del municipi de Vallmoll es concreta de la forma que segueix:

- mitjançant un únic plànol d'ordenació.
- mitjançant la modificació de l'article 87 de les Normes.

En el plànol O-01 es grafia:

- la nova delimitació del Pla Especial de Protecció del Castell
- la nova delimitació de la zona de Sistema d'infraestructures i Serveis Tècnics (Clau T)
- la zona delimitació de Sistema de Parcs i jardins (Clau PJ), en compensació de la superfície que es dedica a serveis tècnics.

Pel que fa a l'article 87 normativa de les Normes Subsidiàries, s'hi modifica únicament la superfície del nou àmbit del Pla Especial que serà de 5.494,00 m².

6.- NORMATIVA URBANÍSTICA

A continuació es redacta de nou l'article 87 de les Normes Subsidiàries de planejament:

“Art.87. Pla Especial de protecció del Castell de Vallmoll.

Per a l'execució d'aquestes Normes Subsidiàries en sòl urbà s'estableix també una àrea on s'haurà de redactar el corresponent Pla especial de protecció, amb la finalitat de millorar l'entorn urbà del Castell de Vallmoll i definir els seus usos, tenint en compte que aquest edifici està inclòs en la categoria de Bé Cultural d'Interès Nacional.

El Pla especial detallarà l'ordenació d'aquest àmbit, establirà i ordenarà el volum edificable i definirà els usos permesos així com les condicions per a la seva gestió pública o privada. També definirà les directrius per a la restauració de l'edifici.

L'àmbit del pla especial queda reflectit als plànols d'ordenació a escala 1/1.000. La seva superfície total és de 5.494 m². Aquesta superfície de sòl és aproximada i s'entén sense perjudici de possibles reajustaments derivats d'amidaments més precisos.”

7.- COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LA LLEI D'URBANISME

7.1 Memòria social.

Aquesta Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Vallmoll no afecta al sostre residencial del municipi, atès que en l'àmbit de la modificació no s'afecta cap clau urbanística dedicada al ús residencial. Tampoc es modifica cap dels paràmetres establerts a la normativa per al sòl i per al sostre residencial del municipi, així com tampoc queda afectada cap previsió de reserva d'habitatge de protecció pública.

En conseqüència no cal incorporar la Memòria Social al present document.

7.2 Informe-tràmit mediambiental.

La Classificació de sòl afectat per la present Modificació puntual és la de sòl urbà, segons s'estableix a les Normes vigents. Aquesta classificació no és modifica, ni tampoc es classifica nou sòl. Cal considerar que la present modificació no té incidència mediambiental i, en conseqüència, no es considera necessària la incorporació de l'Informe mediambiental al present document.

7.3 Mobilitat sostenible.

La present Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Vallmoll no comporta cap afectació substancial al viari existent o projectat, ni tampoc cap nova classificació de sòl. En conseqüència, i a l'empara d'allò que determina l'article 3 del "Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada" no es considera necessària la incorporació d'un estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

7.4 Compliment del contingut dels articles 98, 99 i 100 de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Pel que fa al compliment de les condicions regulades als articles 98 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC), cal fer les següents consideracions:

7.4.1. Pel que fa a les determinacions de l'article 98, relatives als sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o equipaments, la modificació puntual que es proposa:

- manté la superfície total actual dels sistemes locals destinats a equipament públic del conjunt de les Normes Subsidiàries, tal i com s'ha descrit en els apartats justificatius de la memòria de la modificació puntual.

- augmenta en 43,00 m², la superfície total dels sistemes locals destinats a espais lliures del conjunt de les Normes Subsidiàries, i que es destinen en part a compensar el qualificació d'un àmbit de sistema de serveis tècnics.

7.4.2. Pel que fa a les determinacions de l'article 99 del TRLUC, relatives a la modificació de figures de planejament general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat, o la transformació d'usos, aquesta modificació puntual de Normes Subsidiàries no es troba en cap dels supòsits descrits.

Pel que fa als terminis d'execució de la previsió del planejament no es considera necessària la previsió d'execució del planejament, o l'avaluació econòmica de l'operació, en tant que el sòl modificat no es troba en cap sector o polígon, i la seva execució no té implicacions en relació a la rendibilitat econòmica de la operació.

7.4.3. Finalment, la present Modificació puntual no es troba en cap dels supòsits que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics previst en l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya (TRLUC).

7.5 Suspensió de llicències.

7.5.1.- Descripció de l'àmbit de suspensió de llicències.

L'article 73 del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya determina que l'acord de suspensió s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'ha de referir a àmbits identificats gràficament. El plànol S-01 conté la documentació gràfica de l'abast de la suspensió de llicències i tràmits.

L'àmbit de suspensió de llicències coincideix exactament amb l'àmbit de la Modificació puntual.

7.5.2.- Abast de la suspensió de llicències.

D'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 73 del Text refós de la Llei d'urbanisme, l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l'Administració competent a adoptar les mesures enunciades en l'article 73.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.

En el cas que ens ocupa i atenent el contingut de la Modificació proposada, l'abast de la suspensió serà exactament el que es descriu a l'apartat 1 del mateix article 73, en el sentit que s'haurà *“de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial”*.

L'òrgan municipal competent per a l'aprovació inicial adoptarà en el mateix acte l'acord de suspensió de tràmits i llicències municipals. El termini màxim de suspensió serà d'un any.

Tot això sens perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 102 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que estableix que *“mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències, es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat”*.

7.6 Document comprensiu de l'objecte i de l'àmbit de la Modificació

La publicitat i participació en els processos de planejament i gestió urbanístics ve garantida pel Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), i que regula aquestes funcions a l'article 8. Entre d'altres qüestions relatives a la publicitat i participació ciutadana en els processos de planejament i de gestió urbanística, l'apartat 5 determina que per facilitar i fer efectiva la consulta, en la informació pública dels instruments de planejament urbanístic cal que, conjuntament amb el Pla, s'exposi un document comprensiu que compti amb un plànol d'identificació dels àmbits en què l'ordenació proposada altera la vigent, i el resum de l'abast d'aquesta alteració.

S'incorpora un document annex (Annex-I) al present document on es dona compliment al contingut d'aquest precepte.

7.7 Agenda i Avaluació econòmica i financera (Art. 59 del TRLUC)

Les noves determinacions que s'incorporen al planejament general, tenen caràcter puntual, i els efectes de l'aprovació d'aquesta Modificació Puntual no comporten conseqüències econòmiques o financeres als àmbits i actuacions afectades, i per tant no impliquen canvis en el document d'Avaluació econòmica i financera de les Normes Subsidiàries vigents.

7.8 Promotor de la Modificació


Segons les competències atorgades per la legislació (art. 101 TRLUC), correspon a l'Ajuntament de Vallmoll la redacció i tramitació de les modificacions urbanístiques del planejament general.

8.- PLÀNOLS

Els plànols que formen part del present document de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Vallmoll són els següents:

- I-01 INFORMACIÓ - SITUACIÓ – 1:500
- I-02 INFORMACIÓ - EMPLAÇAMENT – 1:2000
- I-03 INFORMACIÓ - TOPOGRÀFIC – 1:1000
- I-04 INFORMACIÓ - ORTOFOTO – 1:1000
- I-05 INFORMACIÓ – PLANEJAMENT VIGENT – 1:1000
- I-06 INFORMACIÓ – ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT – 1:1000
- O-01 ORDENACIÓ – PLANEJAMENT PROPOSAT – 1:1000
- S-01 ÀMBIT DE LA SUSPENSÍÓ DE LLICÈNCIES – 1:1000

En els plànol d'ordenació O-01 s'hi concreta la present proposta de modificació puntual de Normes Subsidiàries del Municipi de Vallmoll.



 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

MODIFICACIÓ PUNTUAL N°12 DE
LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE VALLMOLL A L'ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL DEL CASTELL

SITUACIÓ

VALLMOLL, ALT CAMP

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE VALLMOLL



EXPEDIENT

62-2020

DATA

ABRIL 2021

ESCALA

1/5.000

0 50 100




PLANOL

I-01

SITUACIÓ

CARTOGRAFIA ICGC

RUBÉN HERAS I MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES



**MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº12 DE
LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE VALLMOLL A L'ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL DEL CASTELL**

SITUACIÓ	VALLMOLL, ALT CAMP
----------	--------------------


PROMOTOR AJUNTAMENT DE VALLMOLL



EXPEDIENT 62-2020

DATA ABRIL 2021

ESCALA 1/2.000




PLÀNOL

I-02

EMPLAÇAMENT
CARTOGRAFIA ICGC

RUBÉN HERAS | MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES



**MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº12 DE
LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE VALLMOLL A L'ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL DEL CASTELL**

SITUACIÓ	VALLMOLL, ALT CAMP
----------	--------------------


PROMOTOR AJUNTAMENT DE VALLMOLL



EXPEDIENT 62-2020

DATA ABRIL 2021

ESCALA 1/1.000



PLÀNOL

I-03

TOPOGRÀFIC
CARTOGRAFIA ICGC

RUBÉN HERAS | MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES

[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLP

Sant Francesc 16,3r 1a,43003 Tgn
soffitto@coac.net



MODIFICACIÓ PUNTUAL N°12 DE
LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE VALLMOLL A L'ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL DEL CASTELL

SITUACIÓ VALLMOLL, ALT CAMP

PROMOTOR AJUNTAMENT DE VALLMOLL



EXPEDIENT 62-2020

DATA ABRIL 2021

ESCALA 1/1.000

0 10 20

PLANOL

I-04

TOPOGRÀFIC
CARTOGRAFIA ICGC

RUBÉN HERAS I MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES



MODIFICACIÓ PUNTUAL N°12 DE
LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE VALLMOLL A L'ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL DEL CASTELL

SITUACIÓ VALLMOLL, ALT CAMP

PROMOTOR AJUNTAMENT DE VALLMOLL



EXPEDIENT 62-2020

DATA ABRIL 2021

ESCALA 1/1.000

0 10 20

PLÀNOL


I-05

PLANEJAMENT VIGENT

RUBÉN HERAS I MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES

[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLP

Sant Francesc 16,3r 1a,43003 Tgn
soffitto@coac.net



 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

MODIFICACIÓ PUNTUAL N°12 DE
LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE VALLMOLL A L'ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL DEL CASTELL

SITUACIÓ VALLMOLL, ALT CAMP


PROMOTOR AJUNTAMENT DE VALLMOLL



EXPEDIENT 62-2020

DATA ABRIL 2021

ESCALA 1/1.000



PLANOL

I-06

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

RUBÉN HERAS I MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES

[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLP

Sant Francesc 16,3r 1a,43003 Tgn
soffitto@coac.net



SITUACIÓ VALLMOLL, ALT CAMP

DATA ABRIL 2021

0 10 20

S-01

RUBÉN HERAS I MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES

[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLF


Sant Francesc 16,3r 1a,43003 Tgn
soffitto@coac.net

9.- ANNEXOS

ANNEX I – DOCUMENT COMPRENSIU DEL OBJECTE I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ



PLANEJAMENT VIGENT



PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
ÀMBIT P.E. - CASTELL

MODIFICACIÓ PUNTUAL N°12 DE
LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE VALLMOLL A L'ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL DEL CASTELL

SITUACIÓ VALLMOLL, ALT CAMP


PROMOTOR AJUNTAMENT DE VALLMOLL



EXPEDIENT 62-2020

DATA ABRIL 2021

ESCALA 1/1.000



PLÀNOL

DOCUMENT COMPRENSIU SEGONS
ARTICLE 8 DEL TRLUC

RUBÉN HERAS I MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTES

[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLP

Sant Francesc 16,3r 1a,43003 Tgn
soffitto@coac.net

**ANNEX II – MEMÒRIA ARQUEOLÒGICA DE LES ESTRUCTURES TROBADES
FORA DE L'ACTUAL ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CASTELL**

**MEMÒRIA D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
DEL "PROJECTE DE NOVA
LÍNIA SOTERRADA DE BT."
CAMÍ DEL CASTELL / PLAÇA DEL CASTELL
VALLMOLL (ALT CAMP)**

Expedients: 501 K121 N 868-2017/3-20457

501 K121 N 868-2017/2-20543

Dates: 19 de juny – 7 de juliol de 2017

Autora:



Inma Mesas Torronteras

Data de lliurament: Setembre 2017

ÍNDIX

Fitxa Tècnica

1.-Introducció.....	3
2.-Situació geogràfica.....	4
3.-Antecedents.....	6
4.-Metodologia.....	8
5.-Descripció dels treballs realitzats i resultats obtinguts.....	9
6.- Protecció i mesures correctores.....	19
7.-Consideracions finals.....	22
8.-Bibliografia.....	24

Annex 1 - Planimetria

Annex 2 – Relació d'Unitats Estratigràfiques

Annex 3 - Inventari i Làmina de Material

FITXA TÈCNICA

Nom del jaciment: Camí del Castell – Plaça del Castell.

Sigla de la intervenció: VMEC'17

Nº de referència de la resolució: Expedient 501 K121 N 868-2017/3-20457

Expedient 501 K121 N 868-2017/2-20543

Municipi: Vallmoll

Comarca: Alt Camp

Coordenades: UTM31N- ETRS89

E(X): 353157,0 N(Y):4567285,0

E(X): 35311,2 N(Y):4567268,8

Alçada s.n.m: 179,24 msnm

Superfície avaluada: 59,83 m²

Tipus d'intervenció :

Preventiva X

Urgència

Investigació

Tipus d'activitat :

Excavació X

Prospecció

Control X

Mostreig

Documentació

Tractament de restes

Cronologia: Medieval - Contemporani

Dates d'execució: 19 de Juny de 2017 – 07 de Juliol de 2017

Promotor: ELECNOR S.L

Directors/es: Inma Mesas Torronteras

Redactors/es de la memòria: Inma Mesas Torronteras

Paraules clau: Muralla Vallmoll, Castell Vallmoll, Estructures defensives.

Resum: En aquesta memòria es descriuen els treballs de seguiment arqueològic realitzats al Camí del Castell i a la Plaça del Castell, de Vallmoll amb motiu de la instal·lació d'una nova línia de BT. Els resultats han estat positius, documentant-se al subsòl un nou tram de la muralla que tancava el municipi des d'època medieval i dues fonamentacions d'estructures possiblement associades al castell.

1.- INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria fa referència als treballs arqueològics realitzats en el marc del "Projecte de nova línia soterrada de BT. Camí del Castell - Plaça del Castell" dins el nucli urbà de Vallmoll (Alt Camp).

Els treballs han estat encarregats i finançats per l'empresa ELECNOR S.A., a través del seu representant, el tècnic de l'obra, Sr Jordi Giró Mercader.

Aquests treballs han estat realitzats entre el dia 22 de Juny i el dia 7 de Juliol i han consistit en el control arqueològic dels moviments de terres necessaris per tal de fer la nova instal·lació elèctrica. La direcció arqueològica a anat a càrrec de l'arqueòloga Inma Mesas Torronteras, tal i com consta a les resolucions emeses pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya:

- Expedient 501 K121 N 868-2017/3-20457 d'autorització de la intervenció arqueològica preventiva a: Vallmoll (Alt Camp). S'autoritza el control i l'excavació arqueològica entre el 19 de juny i el 30 de juny de 2017.
- Expedient 501 K121 N 868-2017/2-20543 de pròrroga d'autorització de la intervenció arqueològica preventiva a: Vallmoll (Alt Camp). S'autoritza el control i l'excavació arqueològica entre el 3 i el 7 de juliol de 2017.

2.- SITUACIÓ

L'actuació objecte d'aquesta intervenció afecta al municipi de Vallmoll, en concret al Camí del Castell i a la Plaça del Castell. Les coordenades UTM dels punts corresponents als dos extrems de la rasa són els següents:

UTM 31N / ETRS89 E(X): 353157,0 N(Y):4567285,0

UTM 31N / ETRS89 E(X): 35311,2 N(Y):4567268,8



Imatge 1: Ortofoto amb l'indicació de l'àrea on s'ha executat la intervenció . Font: ICC 2017

Durant els treballs s'han localitzat estructures arqueològiques enterrades en el subsòl. Les coordenades UTM 31 N/ETR S89 de les estructures afectades són les següents:

- **UE 9:** X 353190 / Y 4567251
- **UE 17:** X 353218 / Y 4567257
- **UE 19:** X 353208 / Y 4567264

L'alçada màxima sobre el nivell del mar és de 179,24 m.

Respecte al municipi de Vallmoll aquesta zona es situa al perímetre exterior del Castell. Respecte a la ciutat medieval està situada tant extramurs com intramurs del perímetre de la muralla que envoltava al poble, a pocs metres del Castell, concretament al perímetre sud i est.

Geològicament, Vallmoll es caracteritza per sediments de conglomerats, d'origen miocè, i per roques sedimentaries: calcaries. Aquestes, d'origen marí, creen potents paquets de graves i còdols.

3.- ANTECEDENTS

Aquest indret té un elevat interès històric, tant per les actuacions arqueològiques com per les notícies històriques.


La recuperació de materials ceràmics, la localització d'una sitja i estructures possiblement d'habitatge d'època ibèrica, així com també de materials d'època romana, apunten freqüentació de la zona amb anterioritat a vila medieval. Malauradament, les dades recuperades són escasses, aïllades e insuficients per a entendre com seria l'ocupació del municipi en aquests períodes.

La primera font en la que es menciona el topònim és de 1153, on apareix com a afrontació en un document de venda. També del segle XII data la donació feta a Guillem de Castellvell, a condició que els habitants visquessin dintre i fora de la muralla. Tot i que l'origen del castell cal situar-lo al context de la repoblació al segle XI del Camp de Tarragona, desconeixem com seria la fortificació primerenca. El conjunt arquitectònic avui visible correspon estructuralment a un castell-palau gòtic dels segles XV-XVI, amb modificacions i embelliments del renaixement. Després de la darrera Guerra Carlina, el castell, abandonat, comença un procés de degradació.

A partir de l'any 2005, l'Ajuntament de Vallmoll va endegar tot un seguit d'actuacions de restauració amb l'objectiu de recuperar el monument. La primera fase consistí en la consolidació estructural de les dues torres del costat oest.

Posteriorment, a l'any 2010, i davant el perill d'enrunament de part de l'edifici de l'ala est, s'executà una segona fase de restauració que va permetre recuperar els volums de l'edifici, així com també, documentar fases ocupacionals dels segles XII-XIV. Aquesta intervenció fou dirigida per Izadi Salsamendi i finançada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l'Ajuntament de Vallmoll.

Aquest finançà també, juntament amb el Ministerio de Fomento, la intervenció de l'any 2011, sota la direcció de l'arqueòloga Carme Subiranas. En aquella fase, es pogué excavar en extensió l'interior de la fortificació fins a cotes de paviments, així com també es va realitzar l'estudi parietal de les estructures fins al moment localitzades. Aquests treballs van permetre, per una part, interpretar l'evolució ocupacional del castell des del segle XIV al XIX i per altra part, la constatació d'evidències anteriors, concretament dels segles XV-XVI.



Imatge 2: Planta del Castell de Vallmoll després de les excavacions realitzades l'any 2011. Font: Carme Subiranas

5.- METODOLOGIA

Com ja s'ha comentat a l'apartat introductori, els treballs arqueològics realitzats al nucli de Vallmoll (Alt Camp) deriven de la necessitat d'instal·lar una nova línia de baixa tensió. És per aquest motiu que es preveia l'obertura d'una rasa que afectaria el subsòl, concretament d'una longitud de 186 m, per 0'40 m d'amplada i entre els 1'10 m i els 0'70 m de profunditat.

La rasa es va realitzar amb una retroexcavadora mixta amb un cassó de 40 cm., combinant amb el martell hidràulic en el moment en que la duresa de la roca natural no permetia trencar-la amb el cassó, així com també per extreure el paviment de formigó actual.

L'excavació de la rasa es va realitzar amb constant control del tècnic arqueòleg per tal de controlar que la remoció del subsòl no afectés a restes arqueològiques enterrades i en el cas de localitzar-ne, aturar les obres per tal de poder excavar-les i documentar-les correctament. És per aquest motiu que, un cop localitzades les estructures arqueològiques, es va aturar l'excavació mecànica per tal de poder documentar-les adequadament. A partir d'aquell moment es va procedir a la neteja manual, així com també la documentació fotogràfica i gràfica de les mateixes.

El registre estratigràfic s'ha realitzat utilitzant fitxes de tradició anglosaxona. El material arqueològic recuperat es va siglar per identificar-lo, amb les següents sigles: **VMEC'17**-núm. UE, que correspon a **Valmoll** entorn del **Casell 2017**.

S'han realitzat fotografies digitals de tot el procés d'excavació, de les quals s'entrega una mostra amb el present informe. També s'ha realitzat la documentació gràfica (planta i seccions) acotada. Per a acotar els elements arqueològics documentats s'ha utilitzat com a referència una de les cotes del Institut Cartogràfic de Catalunya que es troba situada a la Plaça del Castell i que correspon a 174'78msnm. L'aixecament topogràfic, s'ha realitzat amb la col·laboració de P.Aliende (ICAC).

Finalment, i cop exhaustivament documentades les noves estructures, es va procedir al cobriment de les mateixes amb tela geotextil i sorres netes, amb la finalitat de garantir una òptima conservació de les mateixes.

6.- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Els treballs d'excavació mecànica van estar precedits per l'obertura de 5 sondejos manuals, al mateix traçat de la rasa, per comprovar l'existència de serveis al subsòl així com la naturalesa del mateix. Els resultat d'aquests fou negatiu en quant a la presència d'evidències arqueològiques.

Posteriorment es va obrir un primer tram de la rasa, també de manera manual, a l'extrem est del camí del castell, amb la intenció de comprovar l'existència de la muralla que envoltava el poble de Vallmoll en època medieval, ja que comptaven amb indicis de la seva conservació en aquest punt.



Imatge 3: Detall de l'obertura manual de la rasa al tram del camí del Castell.

Així, sota el paviment del carrer (UE 1) es va documentar un tram de la muralla, (UE 9), coberta pel nivell d'anivellació del carrer (UE 2) format per terra sorrenca de coloració vermellosa. Se li lliuren per ambdós costats potents abocaments, (UEs 10 i 11), formats per terra amb geològic aportat.



Imatge 4: Vista des de l'oest del tram de muralla localitzat al camí del Castell.

El tram documentat presenta 0'50 m de longitud que correspon a l'amplada de la rasa, per una amplada d'1 m que correspon a l'amplada total de la muralla. Discorre, transversal al carrer, en sentit nord-sud. Esta realitzada amb maçoneria reglada de pedra local lligada amb morter de calç, amb un acabat més acurat a la cara est.



Imatge 5: Vista de l'alçat est de la muralla.

L'alçada màxima documentada, de 0,60 metres, no coincideix amb l'alçada total, ja que el parament continua sota estratigrafia no excavada. Val a dir, que la part superior fou escapçada als anys 80 del segle passat, durant les obres d'urbanització del carrer. En aquell moment, es va rebaixar aproximadament 1 metre el nivell de circulació del carrer, destruint part de la muralla.




Imatge 6: Detall de les obres d'urbanització del camí del Castell durant els anys 80 del segle passat, on es pot veure l'afectació de la muralla sota la façana de l'edifici veí. Font: M^a Teresa Lucas

Com es pot observar a la Imatge 6, la muralla continua en sentit sud sota l'edifici veí on fou, des d'antic, aprofitada com a paret mitjanera, Imatge 7.




Imatge 7: Detall del tram de muralla documentat a la finca número 14 del carrer del Castell.

També continua en sentit nord fins l'angle sud del Castell, on es conserva un tram vist, Imatge 8 i 9.




Imatge 8: Detall del tram de muralla que es recolza a l'angle sud del Castell. Vista des del sud.



Imatge 9: Detall del tram de muralla que es recolza a l'angle sud del Castell. Vista frontal des de l'est.

Val a dir, que no és l'únic tram visible de la muralla medieval, així com tampoc és el tram documentat dintre de la finca número 14 del carrer del Castell, l'únic tram aprofitat i conservat dintre dels edificis actuals del municipi. A tall d'exemple, es conserva un tram visible al carrer de Sant Miquel, entre les finques 12 i 16, tram que, segons fons orals continua sota els edificis adjacents. En aquest tram s'observa l'ús de la tàpia com a material constructiu, i no amb maçoneria, com s'observa al tram conservat entre el carrer del Mossèn Llop i l'avinguda de Catalunya.

La muralla de Vallmoll, es situa cronològicament al segle XII, en base a la donació feta a Guillema de Castellvell, a condició que els habitants visquessin dintre i fora de la muralla. Envoltava el poble com es pot veure al plànol de 1678 de Sebastian de Pontault, Sieur de Beaulieu, dintre del compendi "Les Plans et Profils des principales Villes et lieux considerables de la Principaute de Catalogne". (Imatge 10).



Imatge 10: *Plan de Valmoil*. Sebastian de Pontault, Sieur de Beaulieu. 1678. Font: ©INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA

El seu traçat resta fossilitzat al urbanisme actual del municipi, on encara es podem veure com en línies precedents es detalla trams originals. Partint del castell, discorria en sentit est fins el carrer del Mossèn Llop on girava en direcció sud-est seguint el traçat de l'actual avinguda de Catalunya i el carrer de la Muralla. A continuació envoltava l'església i pujava seguint el traçat de l'actual carrer de Sant Miquel fins al

castell. Dels tres portals que disposava, dos han desaparegut, el portal de la Plaça Major i el portal del carrer de la Unió, mentre que el tercer, el portal de la Creu, format per un arc de dovelles a la part exterior i un arc rebaixat a la part interior, es manté al raval de Sant Miquel.

Finalitzades les tasques de delimitació de la muralla, es va iniciar l'obertura mecànica de la rasa longitudinal al camí del castell, així com la connexió d'aquesta amb la plaça del castell. Finalment, s'obrí el tram de rasa que travessa la plaça del castell fins a les escales d'accés a la fortificació. En aquest punt, cal destacar com l'estratigrafia és força diferent entre el tram de rasa oberta al camí i el tram de rasa oberta a la plaça.



Imatge 11: Detall dels treballs d'obertura de la rasa al camí del Castell.

Al camí, sota el paviment de formigó (UE 1), la seqüència estratigràfica està formada per un homogeni paquet de terra amb geològic aportat (UE 11). Se li lliura un abocament, (UE 13), format per terra més orgànica amb material contemporani, que cobreix el terreny natural, (UE 4), que aflora, a l'extrem oest de la rasa, fins al nivell de circulació actual i que presenta un suau desnivell natural en sentit est. Sota l'abocament contemporani (UE 13) en línies superiors descrit, es va documentar a una cota de 177,71 msnm, un estrat ric en morter, (UE 14). Ha estat interpretat com un nivell de treball



Imatge 12: Vista des del sud-est de l'estrat UE 14.

possiblement relacionat amb reformes de la façana exterior del castell en un moment indeterminat entre el segle XVI-XVII. Cobreix un estrat (UE 15), de matriu sorrenca amb argiles i carbonets, que presenta en la seva composició fragments de ceràmica decorada amb reflexos metàl·lics.

A la plaça, es va documentar, sota el paviment actual (UE 1), dues anivellacions (UE 22 i 23) associades al moment en que s'urbanitza la plaça, anys 80 del segle passat, força compactes i amb material artificial contemporani (plàstic, vidres...). Cobrien tant el terreny natural com dues estructures, (UE 17 i 19) realitzades amb morter de calç i pedres. Ambdues es documenten una cota aproximada entre els 174,7 i els 174,6 msnm, que correspon a la cota d'arrassament, (UE 20), resultat de la urbanització contemporània ans citada. (Imatge 13)



Imatge 13: Vista general dels treballs d'urbanització de la Plaça del Castell durant els anys 80 del segle passat.
Font: M^a Teresa Lucas.

En aquest punt, i abans de passar a descriure les noves estructures localitzades, cal fer esment de que degut al tipus d'intervenció realitzada (rasa de 0,40 metres d'amplada) la informació que disposem és molt fragmentada i dificulta la seva interpretació.

L'estructura UE 19, es documenta al centre de plaça. Es tracta d'una fonamentació construïda amb pedres sense escairar i morter. Es documenta un tram de 5,30 metres de longitud per 0'50 metres d'amplada, que no correspon a l'amplada total ja que aquesta excedeix els límits de la nostra actuació (amplada de la rasa). Per l'extrem oest s'observa com rebleix la rasa constructiva, (UE 21) , oberta a les argiles naturals. Per l'extrem est no hem pogut documentar cap llenç que correspongui amb cara vista. Està afectada per un retall indeterminat, (UE 24), possiblement relacionat amb un servei contemporani. L'alçada màxima conservada és de 0,34 metres.



Imatge 14: Vista general de l'estructura UE 19.

A 4,7 metres en direcció est, es va documentar l'estructura UE 17. Es tracta d'una estructura de planta poligonal, construïda amb pedra sense escairar i morter abocat contra la rasa constructiva, (UE 16), oberta a les argiles naturals, (UE 4). La cara exterior, està reforçada amb un carreu i pedres mig escairades. Destaca la pedra que forma l'angle de l'estructura, ja que correspon a un carreu aprofitat amb una marca de picapedrer epigràfica (A), col·locat en sentit horitzontal. (Imatge 14)



Imatge 15: Detall de la marca de picapedrer al carreu que forma l'angle de l'estructura UE 17.

En aquest punt cal detallar que, una vegada localitzades les estructures, es van posar en coneixement del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, i aquest, com a mesura complementària, va indicar ampliar els límits de la rasa en sentit oest per tal de recuperar el màxim d'informació. El nou tram obert, de manera manual, va permetre documentar una longitud màxima de 2,9 metres, per una amplada màxima de 1,9 metres, es a dir, un àrea de 4,36 m². Malauradament, no coincideix amb l'extensió total ja que continuava sota estratigrafia no excavada, fet que ens impedeix definir la planta total. Tot i així, es documenta un tram de 1,24 metres del llenç exterior en sentit oest, per una alçada de 0'34 metres , que correspon amb l'alçada total conservada.



Imatge 16: Vista general de l'estructura UE 17.

Desconeixem si les estructures localitzades a la plaça formarien part d'una mateixa edificació, o serien estructures aïllades. Tot i així, i a tall d'hipòtesi, creiem que podrien formar part del sistema defensiu exterior del castell, a mode de avantmuralla o barbacana. Val a dir que, tot i que a l'estrat (UE 18) que se'ls lliurava, hem recuperat un fragment de ceràmica blava de tallers valencians, que ens situarien les estructures en un *terminus ante quem* al segle XV, en l'estat actual de la investigació, és una hipòtesi que no es pot afirmar de manera fefaent, a causa de les característiques de la intervenció que ens aporta informació molt fragmentada.

Per altra banda, la superposició de l'aixecament topogràfic de les estructures UE 17 i 19, amb el plànol de 1678 de Sebastian de Pontault, Sieur de Beaulieu, en el que l'autor ens mostra el plànol tant del nucli emmurallat com de les edificacions exteriors, molins, camps conreats, camins, elevacions del terreny i cursos d'aigua, ens permet observar que les estructures localitzades coincideixen amb un espai lliure d'edificacions situat davant del castell, al mateix promontori natural on aquest

s'assenta. Aquest punt al plànol està identificat amb la grafia C, que correspon segons la llegenda del propi autor a una porta/entrada del recinte enmurallat.

Cal fer esment, que un cop finalitzada la documentació de les totes les estructures localitzades a la rasa, es va procedir al cobriment temporal de les mateixes, (tal i com es detalla als apartats de metodologia i de protecció) amb tela geotèxtil i sorres netes, amb la intenció de garantir la conservació de les mateixes.



Imatge 17: Vista des del sud-est de l'estrat UE 8.

Posteriorment es va obrir l'últim tram de rasa sota les escales actuals d'accés al castell, on sota les escales de formigó i la plataforma d'accés al castell, es va documentar un estrat interpretat com un nivell d'enderroc, UE 8. Es va excavar sense exhaurir-lo una potència de 0,40 cm, sense recuperar material artificial que ens permeti concretar el moment formatiu del mateix. Finalment, cal destacar que no s'ha localitzat el terreny geològic a tota la plaça ni a tot el camí, fet que ens impedeix afirmar l'existència d'evidències arqueològiques ni l'absència d'aquestes en cotes inferiors.



Imatge 18: Vista des del sud-est de l'estrat UE 8.

Llistat de les Unitats Estratigràfiques:

Les Unitats Estratigràfiques que estan relacionades amb les estructures arqueològiques localitzades són les següents:

- UE 1: Paviment actual del camí i de la plaça.
- UE 2: Anivellació contemporània del carrer.
- UE 3: Nivell vegetal.
- UE 4: Nivell geològic.
- UE 5: Rasa serveis contemporanis.
- UE 6: Abocament format per terra amb geològic aportat.
- UE 8: Enderroc sota les escales de la plaça.
- UE 9: Muralla.
- UE 10: Colgament de la muralla.
- UE 11: Colgament de la muralla.
- UE 13: Abocament contemporani.
- UE 14: Sòl de treball.
- UE 15: Anivellació sota UE 14.
- UE 16: Rasa constructiva de l'estructura UE 17.
- UE 17: Estructura poligonal de funcionalitat indeterminada.
- UE 18: Colgament antic.
- UE 19: Fonamentació.
- UE 20: Retall de destrucció de la dècada dels anys 80 del segle XX.
- UE 21: Rasa constructiva de l'estructura UE 19.
- UE 22: Anivellació contemporània sota el paviment de plaça. Igual a UE 23.
- UE 23: Anivellació contemporània sota el paviment de plaça. Igual a UE 22.
- UE 24: Retall de destrucció de la fonamentació UE 19.

7.-PROTECCIÓ I MESURES CORRECTORES

7.1.-Protecció del patrimoni històric-artístic

La protecció del Patrimoni Cultural Català es basa en la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807, 11 d'Octubre de 1993). Aquesta Llei estableix que: "La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia i sens perjudici de les competències que l'article 149.1.28 de la Constitució assigna a l'Estat, té competències exclusiva en aquesta matèria". La legislació autonòmica catalana estableix un conjunt de figures de protecció dels béns integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaquen les següents

Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN)

Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català. Es classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, zona de interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica.

Estan declarats **BCIN** els castells de Catalunya (disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català).

La incoació de l'expedient de declaració d'un **BCIN** comporta l'aplicació immediata i provisional del règim de protecció establert per els **BCIN** ja declarats (article 9.2 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català)

Bé Catalogat (BC) – Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

Són aquells béns del patrimoni cultural català que malgrat la seva significació i importància no compleixen les condicions pròpies dels **BCIN**.

La catalogació dels béns immobles s'efectua mitjançant la seva declaració com a **BCIL**.

Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments del terme municipal que hagin estat declarats espai de protecció arqueològica (article 15.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català). Sota aquesta denominació es consideren aquells llocs no declarats d'interès nacional on per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològics o paleontològics (article 49.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català).

Segons la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d'interès cultural (**BIC**) o hagin estat inclosos a l'Inventario General de Bienes Muebles d'acord amb la Llei de l'Estat 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español, passen a tenir respectivament la consideració de **BCIN** o de **BC**. Els béns immobles que en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 9/93 estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats a plans urbanístics passen a tenir, excepte si son **BCIN**, la consideració de **BCIL**.

7.2.- Protecció

Tot be moble o immoble que constitueix un punt de referència important de la història, així com els productes de les intervencions arqueològiques, malgrat que no estiguin catalogats, estan considerats també part del Patrimoni Cultural Català (article 18 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català).

La Llei, al seu article 25, estableix de forma específica el deure de preservació i manteniment per als BCIN i BC i concreta, a l'apartat 2 que no poden ser destruïts.

7.3.- Mesures Correctores

Els resultats extrets del seguiment arqueològic subsidiari a la instal·lació d'una nova línia de BT a l'entorn del Castell de Vallmoll, (Camí del Castell i Plaça del Castell), han estat positius en quant a la localització de restes arqueològiques.

Com a mesura protectora, per tal de garantir la conservació de totes les estructures localitzades, s'ha procedit al cobriment de les mateixes, sota les directrius i el control arqueològic, realitzant-se el registre de totes les actuacions.

El procés de cobriment s'ha realitzat una vegada finalitzada la documentació fotogràfica i topogràfica, amb el consens del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, i ha consistit en:

- El cobriment amb tela geotextil tota la superfície visible de les estructures.

- L'abocament de sorres netes que, sense compactar, permetran la seva extracció sense afectar les estructures.
- La col·lació dels tubs de serveis i d'una capa de sorra damunt d'aquests.
- La urbanització final del carrer amb la col·lació del nou paviment.

Cal destacar que, a les estructures de la Plaça del Castell, aquestes mesures són provisionals ja que està prevista la urbanització de la Plaça a curt termini, vinculada al projecte de restauració del Castell. Per aquest mateix motiu, i com a mesura correctora, donat que ens trobem davant d'una zona amb un alt risc arqueològic, serà imprescindible la prèvia valoració de les actuacions portades a terme, sent recomanable una excavació en extensió. És important remarcar que les restes arqueològiques localitzades apareixen a pocs centímetres sota el nivell de circulació actual de la plaça, fet que implica que qualsevol afectació al subsòl, per mínima que sigui, serà susceptible d'afectació a les restes existent sota el paviment de la plaça. A més, les estructures documentades durant la present intervenció s'estenen més enllà dels límits de l'obra actual, per tant, de ben segur seran localitzades en actuacions futures que s'efectuïn a la plaça.

8.- CONSIDERACIONS FINALS

El projecte d'instal·lació d'una nova línia de baixa tensió al Camí del Castell i a la Plaça del Castell del municipi de Vallmoll (Alt Camp), feia necessària una intervenció arqueològica preventiva, donat que s'ha desenvolupat en una zona d'alt risc arqueològic i elevat interès històric, que correspon al perímetre exterior sud i oest del Castell de Vallmoll, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.

La nova instal·lació preveia l'obertura d'una rasa que afectava el subsòl, concretament d'una longitud de 186 m, per 0,40-0,50 m d'amplada i entre els 1,10 m i els 0,70 m de profunditat.

Els resultats, en quant a la presència de restes arqueològiques a l'àrea afectada del Camí del Castell i de la Plaça del Castell, han estat positius. S'hi han localitzat estructures relacionades amb el sistema defensiu, tant del Castell com del nucli poblacional d'època medieval. Concretament, al tram de rasa obert al Camí del Castell s'ha pogut documentar un tram de la muralla, realitzada amb maçoneria reglada de pedra local lligada amb morter de calç, que des del segle XII, protegia el poble de Vallmoll.

Per altra banda, a la Plaça del Castell hem localitzat dues estructures construïdes amb morter de calç i pedra local, que es fonamenten en sengles trinxeres constructives excavades al terreny natural. Malauradament, degut a les característiques de la intervenció, la informació recuperada és incompleta e insuficient per conèixer la funcionalitat de les mateixes, no obstant, i tall d'hipòtesi, creiem que podrien estar relacionades amb el sistema defensiu exterior del castell, a manera d'avantmuralla o barbacana.

Finalment destacar que totes les estructures documentades estaven fortament afectades per les obres d'urbanització realitzades durant la dècada dels anys 80 del segle passat. A més, els trams conservats resten a pocs centímetres dels paviments

actuals, sent altament susceptibles a futures afectacions en actuacions que puguin realitzar-se sense control arqueològic.

8.- BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V.(2011): *Fortificaciones. Intervenciones en el patrimonio defensivo. Actes del XXXIV Curset*. Jornadas Internacionales sobre la intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Barcelona-Tortosa.

A.A.V.V. (1995): *Catalunya Romànica, vol. XXI El Tarragonès El Baix Camp L'Alt Camp El Priorat La Conca de Barberà*. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

A.A.V.V. (1982): *Gran Geografia Comarcal de Catalunya*. vol.3. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

GAVALDÀ I TORRENTS, A. (1983): *El llibre de Vallmoll*, Institut d'Estudis Vallencs, Valls.


<http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/vallmoll/muralla-de-vallmoll>


<http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=2343>


ANNEX 1.- PLANIMETRIA

Llistat Planimètric



1. Plànol de situació de Vallmoll. Escala 1:2500.
2. Plànol de situació de la zona afectada. Escala 1:500.
3. Planta, secció i alçat de la muralla UE 9. Escala 1:20.
4. Planta, secció i alçat de l'estructura UE 17. Escala 1:20.
5. Planta i secció de l'estructura UE 5. Escala 1:20.
6. Seccions transversals A-A'/B-B'/C-C'. Escala 1:20.














INTERVENCIÓ		Camí del Castell / Plaça del Castell. Nova línia soterrada de BT. Vallmoll (Alt Camp)			
TÍTOL DEL PLÀNOL		Planta, secció i alçat de la muralla UE 9.			
Autors: Inma Mesas Torronteras			Direcció arqueològica: Inma Mesas Torronteras		
DIN A3	Escala: 1:20	0 1m		Data: Agost 2017	Núm. 3



INTERVENCIÓ	Camí del Castell / Plaça del Castell. Nova línia soterrada de BT. Vallmoll (Alt Camp)			
TÍTOL DEL PLÀNOL	Planta, alçat i secció de l'estructura UE 17.			
Autors: Inma Mesas Torronteras			Direcció arqueològica: Inma Mesas Torronteras	
DIN A3	Escala: 1:20	0 1m	Data: Agost 2017	Núm. 4



INTERVENCIÓ		Camí del Castell / Plaça del Castell. Nova línia soterrada de BT. Vallmoll (Alt Camp)		
TÍTOL DEL PLÀNOL		Planta i secció de l'estructura UE 19.		
Autors: Inma Mesas Torronteras			Direcció arqueològica: Inma Mesas Torronteras	
DIN A3	Escala: 1:20	0 1m	Data: Agost 2017	Núm. 5



INTERVENCIÓ	Camí del Castell / Plaça del Castell. Nova línia soterrada de BT. Vallmoll (Alt Camp)			
TÍTOL DEL PLÀNOL	Seccions transversals A-A'/B-B'/C-C'.			
Autors: Inma Mesas Torronteras			Direcció arqueològica: Inma Mesas Torronteras	
DIN A3	Escala: 1:20	0 1m	Data: Agost 2017	Núm. 6

ANNEX 2.- RELACIÓ D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

U.E.: 1

Definició: Paviment de formigó.

Relacions físiques:

Es recolza a: 2, 22 i 23.

Interpretació: Paviment actual del carrer.

Cronologia: Segle XX.

U.E.: 2

Definició: Estrat de terra sorrenca.

Relacions físiques:

Cobreix: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Se li recolza: 1

Rebleix a: 5

Interpretació: Anivellació prèvia a la col·locació del paviment.

Cronologia: Segle XX.

U.E.: 3

Definició: Estrat de terra argilosa.

Relacions físiques:

Cobert per: 2

Cobreix a: 4

Tallat per: 5

Interpretació: Nivell vegetal que cobreix la roca.

Cronologia: Indeterminada

U.E.: 4

Definició: Roca i argila.

Relacions físiques:

Cobert per: 2, 3, 13

Tallat per: 5, 16, 21

Interpretació: Nivell geològic.

Cronologia: Miocè

U.E.: 5

Definició: Retall

Relacions físiques:

Reblert per: 2

Talla: 3, 4, 11, 22 i 23.

Interpretació: Rasa de serveis contemporanis.

Cronologia: Segle XX

U.E.: 6

Definició: Estrat de graves i sorres poc compactades.

Relacions físiques:

Cobert per: 2

Interpretació: Abocament.

Cronologia: *Terminus ante quem* al segle XX.

U.E.: 8

Definició: Estrat format per sorra i pedres irregulars.

Relacions físiques:

Cobert per: 2

Interpretació: Enderroc.

Cronologia: Indeterminada

U.E.: 9

Definició: Muralla, realitzada amb maons i morter.

Relacions físiques:

Cobert per: 2

Se li lliura: 10 i 11

Interpretació: Muralla medieval.

Cronologia: Segle XII.

U.E.: 10

Definició: Estrat de matriu sorrenca.

Relacions físiques:

Cobert per: 2

Es lliura a: 9

Interpretació: Colgament de la muralla.

Cronologia: Indeterminada.

U.E.: 11

Definició: Estrat de matriu sorrenca.

Relacions físiques:

Cobert per: 2

Se li lliura: 13

Es lliura a: 9

Tallat per: 5

Interpretació: Colgament de la muralla.

Cronologia: Indeterminada

U.E.: 13

Definició: Estrat de matriu sorrenca.

Relacions físiques:

Cobert per: 2

Cobreix: 4, 14

Es lliura a: 11

Interpretació: Abocament contemporani.

Cronologia: Segle XIX-XX.

U.E.: 14

Definició: Estrat format per sorra i morter.

Relacions físiques:

Cobert per: 13

Cobreix: 15

Interpretació: Sòl de treball.

Cronologia: Segle XVI-XVII.

U.E.: 15

Definició: Estrat format per terra sorrenca.

Relacions físiques:

Cobert per: 14

Interpretació: Anivellació?

Cronologia: Segle XVI-XVII.

U.E.: 16

Definició: Retall constructiu.

Relacions físiques:

Talla: 4

Reblert per : 17

Interpretació: Rasa constructiva de l'estructura UE 17.

Cronologia: *Terminus ante quem* segle XV??

U.E.: 17

Definició: Estructura de planta poligonal.

Relacions físiques:

Tallat per: 20

Cobert per: 22 i 23

Se li lliura: 18

Rebleix: 16

Interpretació: Avantmuralla??.

Cronologia: *Terminus ante quem* segle XV??

U.E.: 18

Definició: Estrat de matriu sorrenca.

Relacions físiques:

Cobert per: 22 i 23

Es lliura a: 17 i 19

Interpretació: Colgament antic.

Cronologia: Segle XIV-XV.

U.E.: 19

Definició: Estructura realitzada amb pedres i morter.

Relacions físiques:

Tallat per: 20, 24

Cobert per : 22 i 23

Se li lliura: 18

Rebleix: 21

Interpretació: Fonamentació.

Cronologia: *Terminus ante quem* segle XV??.

U.E.: 20

Definició: Retall de destrucció.

Relacions físiques:

Talla a: 17 i 19

Interpretació: Afectació relacionada amb la urbanització de la plaça.

Cronologia: Dècada dels 80 del segle XIX.

U.E.: 21

Definició: Retall constructiu.

Relacions físiques:

Talla: 4

Reblert per: 19

Interpretació: Rasa constructiva de la fonamentació UE 19.

Cronologia: *Terminus ante quem* segle XV??.

U.E.: 22

Definició: Estrat de matriu sorrenca.

Relacions físiques:

Igual a: 23

Se li recolza: 1

Rebleix: 24

Cobreix a: 17, 18, 19

Tallat per: 5

Interpretació: Anivellació.

Cronologia: Dècada dels 80 del segle XIX

U.E.: 23

Definició: Estrat format per sorra i pedres irregulars.

Relacions físiques:

Igual a: 22

Se li recolza: 1

Rebleix: 24

Cobreix a: 17, 18, 19

Tallat per: 5

Interpretació: Anivellació.

Cronologia: Dècada dels 80 del segle XIX

U.E.: 24

Definició: Retall.

Relacions físiques:

Reblert per: 22 i 23

Talla: 19


Interpretació: Retall de destrucció de la fonamentació UE 19.

Cronologia: Segle XX?.


ANNEX 3.- INVENTARI I LÀMINA DE MATERIALS

Camí del Castell-Plaça del Castell. (Vallmoll)


UE	Dif.	Frag	Producció	Definició Fragment	Forma	Acabats	Crono.	Observacions
10		2	Comuna Oxidada	Informe		Vidrat interior verd. Pàtina cendrosa exterior.		mateix individu
10		1	Comuna Oxidada	Informe				
10	1	1	Comuna Oxidada	Vora amb nansa	Cassola	Vidrat interior i exterior. Pàtina cendrosa exterior		Passada de cocció??
13		1	Pisa Blanca	Informe		Vidrat blanc interior i exterior	S.XVII-XVIII	
13		1	Pisa Blanca	Vora	Plat	Vidrat blanc interior i exterior	S.XVIII-XIX	
13		1	Comuna Oxidada	Nansa		Vidrat verd		
13		1	Comuna Oxidada	Fons	Plat?	Vidrat marró interior i exterior		
13		1	Comuna Reduïda	Nansa				
13		1	Comuna Oxidada	Vora	Plat	Vidrat marró amb decoració en manganés	S.XVIII-XIX	
13		1	Comuna Oxidada	Vora	Plat	Vidrat marró		
15		2	Comuna Reduïda	Nansa				
15		1	Comuna Reduïda	Fons				
15		2	Comuna Reduïda	Informe				
15		1	Comuna Oxidada	Informe		Restes de vidrat melat a l'exterior		
15		2	Comuna Oxidada	Informe				
15		1	Grollera Oxidada	Informe		Vidrat verd interior. Pàtina cendrosa exterior.		
15		1	Grollera Oxidada	Arrancament de nansa	Tupí?	Vidrat interior i exterior marró.		
15	1	4	Reflex metàl·lic	Vora	Escudella	Decorat amb motius verticals entre franges verticals llises.	s.XVI-XVII	Producció catalana.
15		1	Fauna					
18		2	Comuna Oxidada	Informe		Vidrat interior marró. Pàtina cendrosa exterior.		
18		1	Comuna Oxidada	Informe		Vidrat interior i exterior verd.		
18	1	1	Blanca i blava Paterna-Manises	Informe	Escudella	Decoració: Palmetes radials	s.XIV-XV	



VMEC'17-UE 10-1



VMEC'17-UE 18-1



VMEC'17-UE 15-1

0 5 cm

INTERVENCIÓ:

Camí del Castell/Plaça del Castell (Vallmoll)

DIN A4

Escala: 1:2