

# PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL P.A.U MAS VELL -VALLMOLL

## PRESSUPOST

**AMIDAMENTS**

AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	asfalt		36,500	2,000			73,000	C##D##E##F#
2			0,000				0,000	C##D##E##F#
3	asfalt		37,000	2,000			74,000	C##D##E##F#
4	vorera		5,000	4,000			20,000	C##D##E##F#
5			5,700				5,700	C##D##E##F#
6			5,200				5,200	C##D##E##F#
7			6,100				6,100	C##D##E##F#
8			7,200				7,200	C##D##E##F#
9	telecos		14,000	2,000			28,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 219,200

2	F219U030	m2	Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aparcament formigó		772,000				772,000	C##D##E##F#
2	vorera panots		1.779,000				1.779,000	C##D##E##F#
3			61,000				61,000	C##D##E##F#
4	rasa telecos		120,000	0,600			72,000	C##D##E##F#
6	1m de paviment parcel·la		190,000				190,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2.874,000

3	F219U020	m	Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nord		212,100				212,100	C##D##E##F#
2	sud		40,000				40,000	C##D##E##F#
3			33,600				33,600	C##D##E##F#
4			38,800				38,800	C##D##E##F#
5			33,200				33,200	C##D##E##F#
6			42,000				42,000	C##D##E##F#
7			9,800				9,800	C##D##E##F#
8			8,600				8,600	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 418,100

4	F219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fresat asfalt		212,000				212,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

5	F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
---	----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1.484,000

6	P011013	U	Enderroc dd'embornal, inclosa base, amb mitjans mecànics o manuals inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canó d'abocament.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7	P21G2-54DD	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 60 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residuals		138,000				138,000	C##D##E##F#
2	pluvials		147,000				147,000	C##D##E##F#
3	escommes		10,000	20,000			200,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 485,000

8	P011014	U	Enderroc de pou de clavegueram de qualsevol tipus, de menys de 4 metres de fondària, inclosa base de formigó, parets o anells, amb mitjans mecànics o manuals inclòs si es necessari amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora o manual inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canó d'abocament
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9	P023021	U	Arrencada d'arbre existrent, contempla la tala de l'arbre, l'arrencada de la soca i el trasllat dels residus resultants a planta autoritzada pel seu reciclat.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10	P011003	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent o element d'il·luminació, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
----	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fanals		15,000				15,000	C##D##E##F#
2	senyal		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11	P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
----	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	electr		316,000				316,000	C##D##E##F#
2	llum		191,000	2,000			382,000	C##D##E##F#
3	aigua		191,000	2,000			382,000	C##D##E##F#
4	gas		210,000				210,000	C##D##E##F#
5	gas		153,000				153,000	C##D##E##F#
6	telec		191,000				191,000	C##D##E##F#
7	telec		93,000				93,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.727,000

12	P214R-8GX2	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
----	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			190,000	1,500			285,000	C##D##E##F#



AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pág.: 3

TOTAL AMIDAMENT 285,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Table with columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 1: 1, F22D3011, m2, Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3.600,000

2 FR16TR02 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànics mecànics mesurada sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, inclòs el manteniment de l'aplec inclòs el manteniment de l'aplec fins al final de l'obra (senyalització, tancaments i drenatges si s'escau).

Table with columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL, Fórmula. Row 1: 1, 3.585,000, 0,300, 1.075,500, C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.075,500

3 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclòs refinat i compactació del fons de la excavació o esplanada en cas de retirada de precàrregues, mesurat sobre perfil teòric.

Table with columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL, Fórmula. Row 1: 1, esplanada, 3.600,000, 0,400, 1.440,000, C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.440,000

4 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions, amb destinació final o acopi, amb camió de 12 t, mesurat sobre perfil teòric.

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL
Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM

Table with columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 1: 1, F222U100, m3, Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.

Table with columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL, Fórmula. Row 1: 1, 4,000, 12,000, 0,600, 0,600, 17,280, C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

2 F228U020 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric

Table with columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL, Fórmula. Row 1: 1, 4,000, 11,000, 0,600, 0,500, 13,200, C#\*D#\*E#\*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pág.: 4

TOTAL AMIDAMENT 13,200

3 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Table with columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL, Fórmula. Row 1: 1, 0, 10,000, 4,000, 40,000, C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 FD5JU100 u Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de paret, de 40x40 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix, inclòs reixa tipus fabregas o similar, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FDDZU010 u Connexió de claveguera a pou existent en l'inici o final de la xarxa

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 F455010S M3 FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Table with columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL, Fórmula. Row 1: 1, Eix 4b, 0,100, 0,500, 40,000, 2,000, C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL
Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Table with columns: NUM., CODI, UA, DESCRIPCIÓ. Row 1: 1, F931201L, m3, Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Table with columns: Num., Text, Tipus, [C], [D], [E], [F], TOTAL, Fórmula. Row 1: 1, 2.340,000, 0,400, 936,000, C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 936,000

2 F9G2U010 m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I per a carril bici i aparcament, inclòs la preparació de la base d'assentament, encofrat, col·locació i vibrat, junts i acabat amb pols de quars raspallat segons indicacions de la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 F9E1U020 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu all, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland, inclòs base de formigó de 15 cm. HM-20 i part de panot per a invidents segons plànols i normativa.

AMIDAMENT DIRECTE 359,000

4 F9A1U010 m2 Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F., impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20 micres en el percentil 50, amb estesa i piconatge al 95% del PM, totalment acabat i assajat per un organisme competent



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2.035,000

5 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

6 F965U010 m Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

7 F961U035 m Vorada recta de formigó prefabricat gris, gra fi, recta, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó HM-20 de 20 cm. d'espessor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			233,400				233,400	C##D##E##F#
2			180,000				180,000	C##D##E##F#
3			175,000				175,000	C##D##E##F#
4			7,000	4,000			28,000	C##D##E##F#
5			6,500	20,000			130,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 746,400

8 P975-MB84 m Rigola en forma de cuneta de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

9 P9HA-607Q m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000	0,600			8,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
Capítol 05 XARXES DE SUBMINSTRAMENT DE SERVEIS  
Títol 3 01 XARDA D'AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			37,000	2,000	0,400	0,600	17,760	C##D##E##F#

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 17,760

3 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,760	0,950			16,872	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,872

4 FFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			37,000	2,000			74,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
Capítol 05 XARXES DE SUBMINSTRAMENT DE SERVEIS  
Títol 3 02 XARXA D'ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			38,000	0,500	0,700		13,300	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 13,300

2 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,680	0,800			10,944	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 10,944

3 F228U030 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra de riu, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,680	0,200			2,736	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,736

4 FG22TQ1K m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclosa la realització de cates de tir quan sigui necessari

Codi Validació: 5CLTW9R6EDD727LKEHKKT3KH  
Verificació: https://valid.mol.sedelectronica.es/  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 425 de 468



EUR

# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

5 FGK2L6C2 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica d'alumini i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada entubada, inclús placa de protecció i cinta de senyalització. Inclou part proporcional assaig tripolar s/procediment Endesa.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

6 FGKWU883 u Joc d'empalmament termocontraïble trifàsic per a cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent, elements de control de tensió de silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors de cargol, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 FGMLEG1 PA Legalització xarxa distribució BT i/o MT, segons requeriments Edistribució. Partida alçada a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
Capítol 05 XARXES DE SUBMINSTRAMENT DE SERVEIS  
Títol 3 03 XARXA D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,400	0,700	38,000	2,000	21,280	C##D##E##F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,280</span>	

2 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,280	1,000	1,000	1,000	21,280	C##D##E##F#
4						0,000	0,000	C##D##E##F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,280</span>	

3 FDG7UCS2 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			38,000	2,000			76,000	C##D##E##F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">76,000</span>	

4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			38,000	2,000			76,000	C##D##E##F#
2			0,000				0,000	C##D##E##F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">76,000</span>	

5 PG33-E6KY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3		38,000	2,000			76,000	C##D##E##F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">76,000</span>	

6 FHLEG1AQ PA Legalització instal·lació d'enllumenat públic. Partida a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P352-ML60 m3 Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 PHNI-B5WA u restitució fanal retirat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
Capítol 05 XARXES DE SUBMINSTRAMENT DE SERVEIS  
Títol 3 04 XARXA DE GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			68,000	0,400	0,600		16,320	C##D##E##F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,320</span>	

2 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 16,320

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Codi Validació: 5CLTW9R6EDD727LKEHKT3KH  
Verificació: https://valid.mol.sedelectronica.es/  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 426 de 468



AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 9

5 PGNMP01 M Tub PEAD fins a 110 mm de diàmetre, amb unions soldades, per xarxa de gas natural MPA i/o MPB

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 05 XARXES DE SUBMINSTRAMENT DE SERVEIS  
 Títol 3 05 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIÓ EN RASES	T						C#*D#*E#*F#
2		T	Longitud	Fondària	Amplada			
3								C#*D#*E#*F#
4	Canalitz. 6c125		120,000	0,700	0,400		33,600	C#*D#*E#*F#
5	Acometidas 6c125		13,000	0,700	0,400	2,000	7,280	C#*D#*E#*F#
6	Arquetas 70x140x85 cm		1,600	1,000	1,000	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,480

3 F228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material provinent de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			42,480				42,480	C#*D#*E#*F#
3			-1,600	1,000	1,000		-1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,880

4 P074CI01 U Troneta de telecomunicacions 140x70x85cm de dimensions interiors, de formigó prefabricada, inclòs marc i tapa de fundició, ganxos de tir i regletes per a suspensió de cables, totalment acabada segons plans

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 06 JARDINERIA  
 Títol 3 01 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR62238B	u	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 10

2 PR472-9117 u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

3 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

4 FR491433 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

5 PRA2-4H10 m2 Sembrada de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície de sembra < 500 m2, inclòs el coronat posterior i la primera sega

AMIDAMENT DIRECTE 982,850

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 06 JARDINERIA  
 Títol 3 02 MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAMANTJ01	PA	Partida alçada a justificar pel manteniment durant l'any de garantia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 07 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBD-65KK	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PBBF-DUJG u Resposició de placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PBA2-FIHO m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 08 SEGURETAT I SALUT  
 Títol 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	U	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812

Codi Validació: 5CLTW9R6EDD727LKEHKKTX3KH  
 Verificació: https://valid.mol.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 427 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
2	H1422120	U	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons una en 167 i una en 168	8,000
3	H1425450	U	Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons una en 1731	4,000
4	H142AC60	U	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons una en 175	4,000
5	H1432012	U	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons una en 352-1 i una en 458	4,000
6	H1441201	U	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons una en 405	4,000
7	H1452210	U	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell	2,000
8	H1454420	U	Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç	2,000
9	H1457520	U	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons una en 511 i una en 420	2,000
10	H1461110	U	Parella de botes d'aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons una en 344, una en 345, una en 346, una en 347	2,000
11	H1465376	U	Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons una en 344, una en 344/a1, una en 344-2, una en 345, una en 345/a1, una en 345-2, una en 346, una en 346/a1, una en 346-2, una en 347, una en 347/a i una en 347-2	4,000
12	H146J364	U	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons una en 344-2 i una en 12568	

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
13	H1481131	U	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	8,000
14	H1485800	U	armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons una en 471	8,000
15	H147D203	U	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons una en 361, una en 362, una en 364, una en 365 i una en 360	8,000
16	H147L005	U	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons una en 795	2,000
17	H147RA00	M	Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat	4,000
18	H1487460	U	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons una en 340	4,000
19	H144U001	U	Careta de respiració anti-pols	4,000
20	H144U002	U	Filtre de careta anti-pols	4,000
21	H145U001	U	Parella de guants de lona-cuir	8,000
22	H147U013	U	Faixa de protecció dorsolumbar	4,000
1	H151AJ01	M2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	
2	H1522111	M	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2.3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus	4,000

Obra 01 PRESSUPPOST VALL  
 Capítol 08 SEGURETAT I SALUT  
 Títol 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	H151AJ01	M2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	
2	H1522111	M	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2.3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus	4,000

Codi Validació: 5CLTW9R6EDD727LKEHKT3KH  
 Verificació: https://valid.mol.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 428 de 468



Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 13

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
			formigó i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	H1523241	M	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs	4,000
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
4	H153A9F1	U	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs	4,000
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
5	HBBAU001	U.	Cartell indicatiu de risc, col·locat.	3,000
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	HBB2X005	U	Senyal manual per senyalista	2,000
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	HBBAF004	U	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	2,000
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	HBC12500	U	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçada	4,000
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
9	H15ZU011	H.	Senyaler.	4,000
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
10	H15ZU012	H.	Vigilant de seguretat	4,000
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
11	H15ZU001	H.	Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.	4,000
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
12	H6AA2111	M	Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	4,000
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
13	H152U901	U	Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentació fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 08 SEGURETAT I SALUT  
 Títol 3 03 INSTAL·LACIONS

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

AMIDAMENTS

Data: 23/12/25 Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	HQU1U002	U	Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	3,000
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	HQU1UA50	U	Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	3,000
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	HQU1UH53	U	Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	3,000
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
4	HE73U001	U.	Radiador infrarojos de 1000 w.	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	HQU1U007	U.	Penja-robes per a dutxa.	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	HQU1U008	U.	Mirall instal·lat en bany.	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	HQUZU011	U.	Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	HGDU0001	U.	Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients.	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	HQU2U003	U.	Escalfa-menjars 10 persones.	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	HQU2GF01	U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	1,000
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	HQUZM000	H	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.	40,000
			AMIDAMENT DIRECTE	40,000

Codi Validació: 5CLTW9R6EDD727LKEHKKTX3KH  
 Verificació: https://valid.mol.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 429 de 468



AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pág.: 15

13	HQU22301	U	Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	5,000
14	HQU25701	U	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
15	HQU27902	U	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	HQU2AF02	U	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	HQU2QJ02	U	Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL  
 Capítol 08 SEGURETAT I SALUT  
 Títol 3 04 FORMACIÓ I RECONeixEMENT MÈDIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	HQUAU001	U.	Farmaciola.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	HQUAU002	U.	Reposició de material per a la farmaciola.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	HQUAU003	U.	Llitera per a evacuació de ferits.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	HQUAU004	U.	Reconeixement mèdic obligatori.	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
5	HQUAU005	U.	Curset de primers auxilis i socorrisme.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	H15ZU003	U.	Reunió mensual del comitè de seguretat i salut	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	H15ZU004	H.	Formació en seguretat i salut	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST VALL

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/12/25

Pág.: 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE																																														
1	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Inerts</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>128,166</td> <td>128,166</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>No especials</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,050</td> <td>6,050</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especials</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,550</td> <td>0,550</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>TOTAL AMIDAMENT</b></td> <td><b>134,766</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Inerts					128,166	128,166	C#*D#*E#*F#	2	No especials					6,050	6,050	C#*D#*E#*F#	3	Especials					0,550	0,550	C#*D#*E#*F#	<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>134,766</b>			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																										
1	Inerts					128,166	128,166	C#*D#*E#*F#																																										
2	No especials					6,050	6,050	C#*D#*E#*F#																																										
3	Especials					0,550	0,550	C#*D#*E#*F#																																										
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>134,766</b>																																											
2	F2R650E0	m3	Carrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Inerts</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>128,166</td> <td>128,166</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>No especials</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,050</td> <td>6,050</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especials</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,550</td> <td>0,550</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>TOTAL AMIDAMENT</b></td> <td><b>134,766</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Inerts					128,166	128,166	C#*D#*E#*F#	2	No especials					6,050	6,050	C#*D#*E#*F#	3	Especials					0,550	0,550	C#*D#*E#*F#	<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>134,766</b>			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																										
1	Inerts					128,166	128,166	C#*D#*E#*F#																																										
2	No especials					6,050	6,050	C#*D#*E#*F#																																										
3	Especials					0,550	0,550	C#*D#*E#*F#																																										
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>134,766</b>																																											
3	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	AMIDAMENT DIRECTE	128,160																																													
4	F2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sorra i argiles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,100</td> <td>445,480</td> <td>44,548</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>TOTAL AMIDAMENT</b></td> <td><b>44,548</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Sorra i argiles				0,100	445,480	44,548	C#*D#*E#*F#	<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>44,548</b>																					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																										
1	Sorra i argiles				0,100	445,480	44,548	C#*D#*E#*F#																																										
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>44,548</b>																																											
5	F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	AMIDAMENT DIRECTE	8,000																																													
6	F2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	AMIDAMENT DIRECTE	0,500																																													



# ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 1

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 F9A1U010	m2	Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F., impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20 micres en el percentil 50, amb estesa i piconatge al 95% del PM, totalment acabat i assajat per un organisme competent	30,12	2.035,000	61.294,20	24,70	24,70
2 F931201L	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	32,59	936,000	30.504,24	12,29	36,99
3 F961U035	m	Vorada recta de formigó prefabricat gris, gra fi, recta, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó HM-20 de 20 cm. d'espesor	23,59	746,400	17.607,58	7,09	44,08
4 F219U030	m2	Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,49	2.874,000	15.778,26	6,36	50,44
5 F9E1U020	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe la, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland, incloent base de formigó de 15 cm. HM-20 i part de panot per a invidents segons plànols i normativa.	36,90	359,000	13.247,10	5,34	55,78
6 P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,10	1.727,000	8.807,70	3,55	59,33
7 F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50	1.440,000	6.480,00	2,61	61,94
8 F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	4,18	1.484,000	6.203,12	2,50	64,44
9 PR472-91I7	u	Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l	181,31	33,000	5.983,23	2,41	66,85

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 2

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
10 P21G2-54DD	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 60 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	11,79	485,000	5.718,15	2,30	69,15
11 FFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	71,68	74,000	5.304,32	2,14	71,29
12 F221U040	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclòs refinat i compactació del fons de la excavació o esplanada en cas de retirada de precàrregues, mesurat sobre perfil teòric.	3,14	1.440,000	4.521,60	1,82	73,11
13 FR62238B	u	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	135,28	33,000	4.464,24	1,80	74,91
14 FR16TR02	m3	Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànicsmecànics mesurada sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, inclòs el manteniment de l'aplec inclòs el manteniment de l'aplec fins al final de l'obra (senyalització, tancaments i drenatges si s'escau).	3,42	1.075,500	3.678,21	1,48	76,39
15 PAMANTJ01	PA	Partida alçada a justificar pel manteniment durant l'any de garantia	3.500,00	1,000	3.500,00	1,41	77,80
16 F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment	396,30	8,000	3.170,40	1,28	79,08



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 3

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
17 FGKWU883	u	Joc d'empalmament termocontraïble trifàsic per a cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent, elements de control de tensió de silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors de cargol, col·locat	744,37	4,000	2.977,48	1,20 80,28
18 P975-MB84	m	Rigola en forma de cuneta de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	16,96	170,000	2.883,20	1,16 81,44
19 F9G2U010	m3	Paviment de formigó HM-20/P/20/I per a carril bici i aparcament, inclòs la preparació de la base d'assentament, encofrat, col·locació i vibrat, junts i acabat amb pols de quars raspallat segons indicacions de la D.F.	106,03	25,000	2.650,75	1,07 82,51
20 F219U020	m	Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	6,07	418,100	2.537,87	1,02 83,53
21 F974U010	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix	32,71	73,000	2.387,83	0,96 84,49
22 FGK2L6C2	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3xlx400 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica d'alumini i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada entubada, inclús placa de protecció i cinta de senyalització. Inclou part proporcional assaig tripolar s/procediment Endesa.	60,25	38,000	2.289,50	0,92 85,42

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 4

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
23 F22D3011	m2	Esbossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	0,62	3.600,000	2.232,00	0,90 86,31
24 FGMLEG1	PA	Legalització xarxa distribució BT i/o MT, segons requeriments Edistribució. Partida alçada a justificar.	2.169,82	1,000	2.169,82	0,87 87,19
25 PRA2-4H10	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega	2,15	982,850	2.113,13	0,85 88,04
26 F965U010	m	Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l	23,43	73,000	1.710,39	0,69 88,73
27 FHLEGI1AQ	PA	Legalització instal·lació d'enllumenat públic. Partida a justificar.	1.700,00	1,000	1.700,00	0,68 89,41
28 F241U020	m3	Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions, amb destinació final o acopi, amb camió de 12 t, mesurat sobre perfil teòric.	1,17	1.440,000	1.684,80	0,68 90,09
29 F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,05	128,160	1.672,49	0,67 90,77
30 F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.	12,65	128,420	1.624,51	0,65 91,42



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 5

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
31 FDG7UCS2	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	16,89	76,000	1.283,64	0,52 91,94
32 F219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària	5,38	219,200	1.179,30	0,48 92,41
33 F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	8,63	134,766	1.163,03	0,47 92,88
34 F2R650E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	8,20	134,766	1.105,08	0,45 93,33
35 PGNMP01	M	Tub PEAD fins a 110 mm de diàmetre, amb unions soldades, per xarxa de gas natural MPA i/o MPB	29,50	35,000	1.032,50	0,42 93,74
36 FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,51	76,000	1.026,76	0,41 94,16
37 P214R-8GX2	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	3,17	285,000	903,45	0,36 94,52
38 FD7JJ146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	21,63	40,000	865,20	0,35 94,87

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 6

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
39 P074CI01	U	Troneta de telecomunicacions 140x70x85cm de dimensions interiors, de formigó prefabricada, inclòs marc i tapa de fundició, ganxos de tir i regletes per a suspensió de cables, totalment acabada segons planols	833,77	1,000	833,77	0,34 95,21
40 FD5JU100	u	Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de paret, de 40x40 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix, inclòs reixa tipus fabregas o similar, totalment acabat	202,10	4,000	808,40	0,33 95,53
41 F2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	15,95	44,548	710,54	0,29 95,82
42 HQUZM000	H	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.	16,14	40,000	645,60	0,26 96,08
43 HQU1UH53	U	Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	186,95	3,000	560,85	0,23 96,30
44 HQU1U002	U	Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	176,00	3,000	528,00	0,21 96,52



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 7

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
45 PG33-E6KY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,55	76,000	497,80	0,20 96,72
46 FG22TQ1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclosa la realització de cates de tir quan sigui necessari	10,44	38,000	396,72	0,16 96,88
47 FR68U010	u	Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg	5,37	64,000	343,68	0,14 97,02
48 F228U020	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric	25,21	13,200	332,77	0,13 97,15
49 HQUZU011	U.	Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.	318,92	1,000	318,92	0,13 97,28
50 H147D203	U	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360	159,35	2,000	318,70	0,13 97,41
51 FR491433	u	Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,66	64,000	298,24	0,12 97,53

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 8

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
52 HQU1UA50	U	Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	96,59	3,000	289,77	0,12 97,64
53 P011013	U	Enderroc dd'embornal, inclosa base, amb mitjans mecànics o manuals inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canon d'abocament.	39,59	7,000	277,13	0,11 97,76
54 P9HA-607Q	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	32,75	8,400	275,10	0,11 97,87
55 HQUAU004	U.	Reconeixement mèdic obligatori.	67,61	4,000	270,44	0,11 97,98
56 HQU2AF02	U	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	253,98	1,000	253,98	0,10 98,08
57 F228U040	m3	Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	3,81	65,416	249,23	0,10 98,18
58 P011003	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent o element d'il·luminació, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	13,98	17,000	237,66	0,10 98,27
59 P023021	U	Arrencada d'arbre existrent, contempla la tala de l'arbre, l'arrencada de la soca i el trasllat dels residus resultants a planta autoritzada pel seu reciclat.	39,54	6,000	237,24	0,10 98,37
60 H147L005	U	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons une en 795	57,19	4,000	228,76	0,09 98,46
61 HGDU0001	U.	Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients.	227,81	1,000	227,81	0,09 98,55



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 9

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
62 F228L60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material provinent de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM	5,43	40,880	221,98	0,09 98,64
63 FDDZU010	u	Connexio de claveguera a pou existent en l'inici o final de la xarxa	50,25	4,000	201,00	0,08 98,72
64 F228U030	m3	Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra de riu, mesurat sobre perfil teòric	68,74	2,736	188,07	0,08 98,80
65 F219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície	0,85	212,000	180,20	0,07 98,87
66 H15ZU001	H.	Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.	41,01	4,000	164,04	0,07 98,94
67 F455010S	M3	FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM	80,20	2,000	160,40	0,06 99,00
68 HQU22301	U	Armari metàl·lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	24,58	5,000	122,90	0,05 99,05
69 H1481131	U	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	14,82	8,000	118,56	0,05 99,10
70 H15ZU003	U.	Reunió mensual del comitè de seguretat i salut	111,54	1,000	111,54	0,04 99,15
71 HQUAU005	U.	Curset de primers auxilis i socorrisme.	109,35	1,000	109,35	0,04 99,19
72 F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,75	8,000	102,00	0,04 99,23
73 H1485800	U	armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une en 471	12,26	8,000	98,08	0,04 99,27
74 HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	96,55	1,000	96,55	0,04 99,31

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 10

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
75 PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals	19,26	5,000	96,30	0,04 99,35
76 P011014	U	Enderroc de pou de clavegueram de qualsevol tipus, de menys de 4 metres de fondària, inclosa base de formigó, parets o anells, amb mitjans mecànics o manuals inclòs si es necessari amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora o manual inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canó d'abocament	9,37	10,000	93,70	0,04 99,39
77 HQU2QJ02	U	Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs	91,13	1,000	91,13	0,04 99,42
78 H15ZU011	H.	Senyaler.	22,70	4,000	90,80	0,04 99,46
79 PHNI-B5WA	u	restitució fanal retirat	20,07	4,000	80,28	0,03 99,49
80 HQUAU001	U.	Farmaciola.	77,93	1,000	77,93	0,03 99,52
81 FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,53	142,000	75,26	0,03 99,55
82 H15ZU012	H.	Vigilant de seguretat	16,64	4,000	66,56	0,03 99,58
83 H1465376	U	Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despeniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2	16,49	4,000	65,96	0,03 99,61
84 H15ZU004	H.	Formació en seguretat i salut	58,28	1,000	58,28	0,02 99,63
85 HQUAU002	U.	Reposició de material per a la farmaciola.	52,23	1,000	52,23	0,02 99,65
86 H144U001	U.	Careta de respiració anti-pols	12,80	4,000	51,20	0,02 99,67
87 HQU25701	U	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	25,39	2,000	50,78	0,02 99,69



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 11

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
88 H153A9F1	U	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs	11,97	4,000	47,88	0,02 99,71
89 H151AJ01	M2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	11,14	4,000	44,56	0,02 99,73
90 HQU27902	U	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	40,86	1,000	40,86	0,02 99,75
91 HQU2U003	U.	Escalfa-menjars 10 persones.	40,73	1,000	40,73	0,02 99,76
92 H147RA00	M	Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat	9,68	4,000	38,72	0,02 99,78
93 PBBD-65KK	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	38,10	1,000	38,10	0,02 99,79
94 PBBF-DUJG	u	Resposició de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	17,59	2,000	35,18	0,01 99,81
95 H1487460	U	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons une en 340	8,72	4,000	34,88	0,01 99,82
96 H1523241	M	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs	8,05	4,000	32,20	0,01 99,83
97 H1441201	U	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 405	7,18	4,000	28,72	0,01 99,85
98 HBC12500	U	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçada	7,13	4,000	28,52	0,01 99,86

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 12

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
99 H1522111	M	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	6,59	4,000	26,36	0,01 99,87
100 H145U001	U.	Parella de guants de lona-cuir	3,10	8,000	24,80	0,01 99,88
101 HBB2X005	U	Senyal manual per senyalista	12,40	2,000	24,80	0,01 99,89
102 HQU1U008	U.	Mirall instal·lat en bany.	23,45	1,000	23,45	0,01 99,90
103 H147U013	U	Faixa de protecció dorsolumbar	5,62	4,000	22,48	0,01 99,91
104 HBBAF004	U	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	10,72	2,000	21,44	0,01 99,92
105 H1411111	U	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812	2,57	8,000	20,56	0,01 99,92
106 H1461110	U	Parella de botes d'aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346, une en 347	9,09	2,000	18,18	0,01 99,93
107 H146J364	U	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en 12568	2,05	8,000	16,40	0,01 99,94
108 H1457520	U	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en 511 i une en 420	7,64	2,000	15,28	0,01 99,94
109 H1425450	U	Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons une en 1731	3,65	4,000	14,60	0,01 99,94
110 HQUAU003	U.	Llitera per a evacuació de ferits.	14,50	1,000	14,50	0,01 99,94



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 13

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
111	HQU2GF01	U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	14,15	1,000	14,15 0,01 99,96
112	H1432012	U	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 458	3,51	4,000	14,04 0,01 99,97
113	H142AC60	U	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175	3,46	4,000	13,84 0,01 99,97
114	H1422120	U	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalentes utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en 168	3,06	4,000	12,24 0,00 99,98
115	HBBAU001	U.	Cartell indicatiu de risc, col.locat.	3,53	3,000	10,59 0,00 99,98
116	H6AA2111	M	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	2,61	4,000	10,44 0,00 99,99
117	H152U901	U	Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentació fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm	8,21	1,000	8,21 0,00 99,99
118	H1454420	U	Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç	3,79	2,000	7,58 0,00 99,99
119	HE73U001	U.	Radiador infrarojos de 1000 w.	5,97	1,000	5,97 0,00 99,99
120	H1452210	U	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell	2,86	2,000	5,72 0,00100,00
121	H144U002	U.	Filtre de careta anti-pols	1,12	4,000	4,48 0,00100,00
122	HQU1U007	U.	Penja-robres per a dutxa.	3,88	1,000	3,88 0,00100,00

EUR

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 23/12/25

Pàg.: 14

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
123	F2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08	0,500	0,04 0,00100,00
124	P352-ML60	m3	Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3	224,26	0,000	0,00 0,00100,00
<b>TOTAL:</b>					<b>248.185,65</b>	<b>100,00</b>



**QUADRE DE PREUS N.1**



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	396,30 €
P-2	F219U020	m	Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07 €
P-3	F219U030	m2	Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cola mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	5,49 €
P-4	F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P-5	F219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38 €
P-6	F219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85 €
P-7	F221U040	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclòs refinat i compactació del fons de la excavació o esplanada en cas de retirada de precàrregues, mesurat sobre perfil teòric. (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14 €
P-8	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	12,65 €
P-9	F228L60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material provinent de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43 €
P-10	F228U020	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	25,21 €
P-11	F228U030	m3	Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra de riu, mesurat sobre perfil teòric (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,74 €
P-12	F228U040	m3	Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F22D3011	m2	Esbrassada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	0,62 €
P-14	F241U020	m3	Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions, amb destinació final o acopi, amb camió de 12 t, mesurat sobre perfil teòric. (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17 €
P-15	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	8,63 €
P-16	F2R650E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8,20 €
P-17	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	13,05 €
P-18	F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	12,75 €
P-19	F2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €
P-20	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P-21	F2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	0,08 €
P-22	F455010S	M3	FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM (VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	80,20 €
P-23	F931201L	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	32,59 €
P-24	F961U035	m	Vorada recta de formigó prefabricat gris, gra fi, recta, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó HM-20 de 20 cm. d'espessor (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	23,59 €
P-25	F965U010	m	Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	23,43 €



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	F974U010	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	32,71 €
P-27	F9A1U010	m2	Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F., impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20 micres en el percentil 50, amb estesa i piconatge al 95% del PM, totalment acabat i assajat per un organisme competent  (TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	30,12 €
P-28	F9E1U020	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland, incloent base de formigó de 15 cm. HM-20 i part de panot per a invidents segons plànols i normativa. (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	36,90 €
P-29	F9G2U010	m3	Paviment de formigó HM-20/P/20/1 per a carril bici i aparcament, inclòs la preparació de la base d'assentament, encofrat, col·locació i vibrat, junts i acabat amb pols de quars raspallat segons indicacions de la D.F. (CENT SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	106,03 €
P-30	FD5JU100	u	Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de paret, de 40x40 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix, inclòs reixa tipus fabregas o similar, totalment acabat (DOS-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	202,10 €
P-31	FD7JJ146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	21,63 €
P-32	FDDZU010	u	Connexió de claveguera a pou existent en l'inici o final de la xarxa (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	50,25 €
P-33	FDG7UCS2	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda contínua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	16,89 €
P-34	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P-35	FFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,68 €
P-36	FG22TQ1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclosa la realització de cates de tir quan sigui necessari (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,44 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	13,51 €
P-38	FGK2L6C2	m	Linia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica d'alumini i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada entubada, inclús placa de protecció i cinta de senyalització. Inclou part proporcional assaig tripolar s/procediment Endesa. (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	60,25 €
P-39	FGKWU883	u	Joc d'empalmament termocontraïble trifàsic per a cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent, elements de control de tensió de silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors de cargol, col·locat (SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	744,37 €
P-40	FGMLEG1	PA	Legalització xarxa distribució BT i/o MT, segons requeriments Edistribució. Partida alçada a justificar. (DOS MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2.169,82 €
P-41	FR16TR02	m3	Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluïx, amb mitjans mecànicsmesurada sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, inclòs el manteniment de l'aplec inclòs el manteniment de l'aplec fins al final de l'obra (senyalització, tancaments i drenatges si s'escau). (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P-42	FR491433	u	Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P-43	FR62238B	u	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	135,28 €
P-44	FR68U010	u	Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37 €
P-45	H1411111	U	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812 (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2,57 €
P-46	H1422120	U	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en 168 (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06 €
P-47	H1425450	U	Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons une en 1731 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3,65 €
P-48	H142AC60	U	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175 (TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	3,46 €



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-49	H1432012	U	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 458 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
P-50	H1441201	U	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 405 (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	7,18 €
P-51	H144U001	U.	Careta de respiració anti-pols (DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	12,80 €
P-52	H144U002	U.	Filtre de careta anti-pols (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
P-53	H1452210	U	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P-54	H1454420	U	Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79 €
P-55	H1457520	U	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en 511 i une en 420 (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64 €
P-56	H145U001	U.	Parella de guants de lona-cuir (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P-57	H1461110	U	Parella de botes d'aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346, une en 347 (NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	9,09 €
P-58	H1465376	U	Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengueta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2 (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49 €
P-59	H146J364	U	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en 12568 (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2,05 €
P-60	H147D203	U	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360 (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	159,35 €
P-61	H147L005	U	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons une en 795 (CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	57,19 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-62	H147RA00	M	Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat (NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,68 €
P-63	H147U013	U	Faixa de protecció dorsolumbar (CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	5,62 €
P-64	H1481131	U	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82 €
P-65	H1485800	U	armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une en 471 (DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	12,26 €
P-66	H1487460	U	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons une en 340 (VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	8,72 €
P-67	H151AJ01	M2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	11,14 €
P-68	H1522111	M	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2.3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6,59 €
P-69	H1523241	M	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	8,05 €
P-70	H152U901	U	Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentació fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm (VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	8,21 €
P-71	H153A9F1	U	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs (ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	11,97 €
P-72	H15ZU001	H.	Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions. (QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	41,01 €
P-73	H15ZU003	U.	Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	111,54 €
P-74	H15ZU004	H.	Formació en seguretat i salut (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	58,28 €
P-75	H15ZU011	H.	Senyalers. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	22,70 €
P-76	H15ZU012	H.	Vigilant de seguretat (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,64 €



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-77	H6AA2111	M	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
P-78	HBB2X005	U	Senyal manual per senyalista (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €
P-79	HBBAF004	U	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	10,72 €
P-80	HBBAU001	U.	Cartell indicatiu de risc, col.locat. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P-81	HBC12500	U	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	7,13 €
P-82	HE73U001	U.	Radiador infrarojos de 1000 w. (CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	5,97 €
P-83	HGDU0001	U.	Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, electrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients. (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	227,81 €
P-84	HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	96,55 €
P-85	HQU1U002	U	Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (CENT SETANTA-SIS EUROS)	176,00 €
P-86	HQU1U007	U.	Penja-robes per a dutxa. (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,88 €
P-87	HQU1U008	U.	Mirall instal·lat en bany. (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	23,45 €
P-88	HQU1UA50	U	Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	96,59 €
P-89	HQU1UH53	U	Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	186,95 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-90	HQU22301	U	Armari metàl·lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,58 €
P-91	HQU25701	U	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	25,39 €
P-92	HQU27902	U	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	40,86 €
P-93	HQU2AF02	U	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	253,98 €
P-94	HQU2GF01	U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15 €
P-95	HQU2QJ02	U	Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs (NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	91,13 €
P-96	HQU2U003	U.	Escalfa-menjars 10 persones. (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	40,73 €
P-97	HQUAU001	U.	Farmaciola. (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	77,93 €
P-98	HQUAU002	U.	Reposició de material per a la farmaciola. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	52,23 €
P-99	HQUAU003	U.	Llitera per a evacuació de ferits. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	14,50 €
P-100	HQUAU004	U.	Reconeixement mèdic obligatori. (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	67,61 €
P-101	HQUAU005	U.	Curset de primers auxilis i socorrisme. (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	109,35 €
P-102	HQUZM000	H	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	16,14 €
P-103	HQUZU011	U.	Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament. (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	318,92 €
P-104	P011003	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent o element d'il·luminació, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,98 €
P-105	P011013	U	Enderroc d'embornal, inclosa base, amb mitjans mecànics o manuals inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canon d'abocament. (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	39,59 €



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-106	P011014	U	Enderroc de pou de clavegueram de qualsevol tipus, de menys de 4 metres de fondària, inclosa base de formigó, parets o anells, amb mitjans mecànics o manuals inclòs si es necessari amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora o manual inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canon d'abocament (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37 €
P-107	P023021	U	Arrencada d'arbre existrent, contempla la tala de l'arbre, l'arrencada de la soca i el trasllat dels residus resultants a planta autoritzada pel seu reciclat. (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,54 €
P-108	P074CI01	U	Troneta de telecomunicacions 140x70x85cm de dimensions interiors, de formigó prefabricada, inclòs marc i tapa de fundició, ganxos de tir i regletes per a suspensió de cables, totalment acabada segons planols (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	833,77 €
P-109	P214R-8GX2	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17 €
P-110	P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10 €
P-111	P21G2-54DD	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 60 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	11,79 €
P-112	P352-ML60	m3	Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	224,26 €
P-113	P975-MB84	m	Rigola en forma de cuneta de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	16,96 €
P-114	P9HA-607Q	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	32,75 €
P-115	PAMANTJ01	PA	Partida alçada a justificar pel manteniment durant l'any de garantia (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3.500,00 €
P-116	PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26 €
P-117	PBBD-65KK	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	38,10 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-118	PBBF-DUJG	u	Resposició de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	17,59 €
P-119	PG33-E6KY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	6,55 €
P-120	PGNMP01	M	Tub PEAD fins a 110 mm de diàmetre, amb unions soldades, per xarxa de gas natural MPA i/o MPB (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	29,50 €
P-121	PHNI-B5WA	u	restitució fanal retirat (VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	20,07 €
P-122	PR472-9117	u	Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	181,31 €
P-123	PRA2-4H10	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el coronat posterior i la primera sega (DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2,15 €



**QUADRE DE PREUS N.2**

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment	<b>396,30 €</b>
	B0322001		Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	35,64600 €
	B06NN12C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20	17,74740 €
	F2R540C0		Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	62,55600 €
	F2RA61H0		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,96500 €
			Altres conceptes	263,39 €
P- 2	F219U020	m	Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	<b>6,07 €</b>
			Altres conceptes	6,07 €
P- 3	F219U030	m2	Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	<b>5,49 €</b>
			Altres conceptes	5,49 €
P- 4	F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	<b>4,18 €</b>
			Altres conceptes	4,18 €
P- 5	F219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària	<b>5,38 €</b>
			Altres conceptes	5,38 €
P- 6	F219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície	<b>0,85 €</b>
			Altres conceptes	0,85 €
P- 7	F221U040	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclòs refinat i compactació del fons de la excavació o esplanada en cas de retirada de precàrregues, mesurat sobre perfil teòric.	<b>3,14 €</b>
			Altres conceptes	3,14 €
P- 8	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa.	<b>12,65 €</b>
			Altres conceptes	12,65 €
P- 9	F228L60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material procedent de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM	<b>5,43 €</b>
			Altres conceptes	5,43 €
P- 10	F228U020	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric	<b>25,21 €</b>
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellat	18,23800 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,89 €
P- 11	F228U030	m3	Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra de riu, mesurat sobre perfil teòric	<b>68,74 €</b>
	B0315600		Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	66,66660 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 12	F228U040	m3	Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació s'egons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	<b>3,81 €</b>
	B0111000		Aigua	0,08100 €
			Altres conceptes	3,73 €
P- 13	F22D3011	m2	Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	<b>0,62 €</b>
			Altres conceptes	0,62 €
P- 14	F241U020	m3	Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions, amb destinació final o acopi, amb camió de 12 t, mesurat sobre perfil teòric.	<b>1,17 €</b>
			Altres conceptes	1,17 €
P- 15	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	<b>8,63 €</b>
			Altres conceptes	8,63 €
P- 16	F2R650E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	<b>8,20 €</b>
			Altres conceptes	8,20 €
P- 17	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>13,05 €</b>
	B2RA61H0		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	13,05000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 18	F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>12,75 €</b>
	B2RA6580		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 19	F2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>15,95 €</b>
	B2RA71H1		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	15,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>4,50 €</b>
	B2RA7LP0		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus	4,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 21	F2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>0,08 €</b>
	B2RA8E00		Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 22	F455010S	M3	FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM	<b>80,20 €</b>
	B0606220		FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	63,48000 €
			Altres conceptes	16,72 €
P- 23	F931201L	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	<b>32,59 €</b>
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0372000		Tot-u artificial	23,28750 €
			Altres conceptes	9,22 €
P- 24	F961U035	m	Vorada recta de formigó prefabricat gris, gra fi, recta, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó HM-20 de 20 cm. d'espessor	<b>23,59 €</b>
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,85700 €
	B965U010		Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2	2,36500 €
			Altres conceptes	16,37 €
P- 25	F965U010	m	Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària, rejunxada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l	<b>23,43 €</b>
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,17110 €
	B965U010		Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2	4,73000 €
			Altres conceptes	7,53 €
P- 26	F974U010	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejunxades amb beurada de ciment blanc, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix	<b>32,71 €</b>
			Altres conceptes	32,71 €
P- 27	F9A1U010	m2	Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F., impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20 micres en el percentil 50, amb estesa i piconatge al 95% del PM, totalment acabat i assajat per un organisme competent	<b>30,12 €</b>
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B9A1U010		Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F., impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20 micres en el percentil 50	22,29720 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,74 €
P- 28	F9E1U020	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland, inclòs base de formigó de 15 cm. HM-20 i part de panot per a invidents segons plànols i normativa.	<b>36,90 €</b>
			Altres conceptes	36,90 €
P- 29	F9G2U010	m3	Paviment de formigó HM-20/P/20/I per a carril bici i aparcament, inclòs la preparació de la base d'assentament, encofrat, col·locació i vibrat, junts i acabat amb pols de quars raspallat segons indicacions de la D.F.	<b>106,03 €</b>
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	87,21300 €
	B9GZ1200		Pols de quars color	6,03060 €
			Altres conceptes	12,79 €
P- 30	FD5JU100	u	Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de paret, de 40x40 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix, inclòs reixa tipus fabregas o similar, totalment acabat	<b>202,10 €</b>
			Altres conceptes	202,10 €
P- 31	FD7JJ146	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	<b>21,63 €</b>
	BD7JJ140		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,26120 €
			Altres conceptes	11,37 €
P- 32	FDDZU010	u	Connexió de claveguera a pou existent en l'inici o final de la xarxa	<b>50,25 €</b>
			Altres conceptes	50,25 €
P- 33	FDG7UCS2	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	<b>16,89 €</b>
	B0310400		Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	3,93754 €
	BDGZB610		Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,27000 €
	BDGZFN50		Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,30800 €
	BDGZPB00		Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0,56000 €
	BG22TL10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	8,48640 €
			Altres conceptes	3,33 €
P- 34	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	<b>0,53 €</b>
	BDGZB610		Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,27540 €
			Altres conceptes	0,25 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	FFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	<b>71,68 €</b>
	BFB1J600		Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	27,84600 €
	BFWB1J62		Accesoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	17,32800 €
	BFYB1J62		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	2,14000 €
			Altres conceptes	24,37 €
P- 36	FG22TQ1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclosa la realització de cates de tir quan sigui necessari	<b>10,44 €</b>
	BG22TQ10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	8,72100 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 37	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	<b>13,51 €</b>
	BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,46840 €
	BGY38000		Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,22000 €
			Altres conceptes	10,82 €
P- 38	FGK2L6C2	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica d'alumini i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada entubada, inclús placa de protecció i cinta de senyalització. Inclou part proporcional assaig tripolar s/procediment Endesa.	<b>60,25 €</b>
	BGK226C0		Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)	35,89380 €
	FDGU020		Placa de senyalització de polietilè per a circuit de Mitja i Baixa tensió, amb l'anagrama de la companyia	2,98749 €
			Altres conceptes	21,37 €
P- 39	FGKWU883	u	Joc d'empalmament termocontraïble trifàsic per a cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent, elements de control de tensió de silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors de cargol, col·locat	<b>744,37 €</b>
	BGKWU883		Empalmament termocontraïble per a cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent, elements de control de tensió de silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors de cargol	622,65000 €
			Altres conceptes	121,72 €
P- 40	FGMLEG1	PA	Legalització xarxa distribució BT i/o MT, segons requeriments Edistribució. Partida alçada a justificar.	<b>2.169,82 €</b>
			Sense descomposició	2.169,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	FR16TR02	m3	Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluïx, amb mitjans mecànics mesurada sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, inclòs el manteniment de l'aplec inclòs el manteniment de l'aplec fins al final de l'obra (senyalització, tancaments i drenatges si s'escau).	<b>3,42 €</b>
			Altres conceptes	3,42 €
P- 42	FR491433 BR491433	u	Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	<b>4,66 €</b> 4,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 43	FR62238B  B0111000 BR341110	u	Plantació de conifera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg Aigua Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	<b>135,28 €</b>  0,72900 € 9,16200 €
			Altres conceptes	125,39 €
P- 44	FR68U010  BR34U003 BR3B6000	u	Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sol 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo)	<b>5,37 €</b>  0,00058 € 0,59250 €
			Altres conceptes	4,78 €
P- 45	H1411111  B1411111	U	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812	<b>2,57 €</b>  2,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 46	H1422120  B1422120	U	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en 168 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en 168	<b>3,06 €</b>  3,06153 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 47	H1425450  B1425450	U	Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons une en 1731 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons une en 1731	<b>3,65 €</b>  3,65000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 48	H142AC60  B142AC60	U	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175	<b>3,46 €</b>  3,46311 €
			Altres conceptes	-0,00 €



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	H1432012	U	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 458	<b>3,51 €</b>
	B1432012		Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 458	3,51000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 50	H1441201	U	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 405	<b>7,18 €</b>
	B1441201		Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 405	7,18359 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 51	H144U001	U.	Careta de respiració anti-pols	<b>12,80 €</b>
	B144U001		Careta de respiració anti-pols	12,80151 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 52	H144U002	U.	Filtre de careta anti-pols	<b>1,12 €</b>
	B144U002		Filtre de careta anti-pols	1,12000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 53	H1452210	U	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell	<b>2,86 €</b>
	B1452210		Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell	2,86000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 54	H1454420	U	Parella de guants antihumitat resistent als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç	<b>3,79 €</b>
	B1454420		Parella de guants antihumitat resistent als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç	3,79000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 55	H1457520	U	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en 511 i une en 420	<b>7,64 €</b>
	B1457520		Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en 511 i une en 420	7,64382 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 56	H145U001	U.	Parella de guants de lona-cuir	<b>3,10 €</b>
	B145U001		Parella de guants lona-cuir	3,10000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 57	H1461110	U	Parella de botes d'aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346, une en 347	<b>9,09 €</b>
	B1461110		Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346, une en 347	9,08908 €
			Altres conceptes	0,00 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	H1465376	U	Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistent a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2	<b>16,49 €</b>
	B1465376		Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistent a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2	16,48824 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 59	H146J364	U	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en 12568	<b>2,05 €</b>
	B146J364		Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en 12568	2,05000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 60	H147D203	U	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360	<b>159,35 €</b>
			Altres conceptes	159,35 €
P- 61	H147L005	U	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons une en 795	<b>57,19 €</b>
	B147L005		Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons une en 795	57,19430 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 62	H147RA00	M	Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat	<b>9,68 €</b>
	B147RA00		Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat	9,68484 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 63	H147U013	U	Faixa de protecció dorsolumbar	<b>5,62 €</b>
	B147U017		Faixa de protecció dorsolumbar	5,62281 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 64	H1481131	U	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	<b>14,82 €</b>
	B1481131		Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	14,82333 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 65	H1485800	U	armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une en 471	<b>12,26 €</b>
	B1485800		Armill per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une en 471	12,26448 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 66	H1487460	U	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons une en 340	<b>8,72 €</b>



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B1487460		Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons una en 340	8,72436 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 67	H151AJ01	M2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	11,14 €
	BOA31000		Clau acer	0,13695 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,44000 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	0,53677 €
			Altres conceptes	9,03 €
P- 68	H1522111	M	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	6,59 €
	B0D41010		Post de fusta de pi per a 3 usos	0,42680 €
	B0DZSM0K		Tub metàl.lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos	0,28000 €
			Altres conceptes	5,88 €
P- 69	H1523241	M	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs	8,05 €
	B0D41010		Post de fusta de pi per a 3 usos	0,42680 €
	B0DZSM0K		Tub metàl.lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos	0,19200 €
	B1526EL6		Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos	0,34800 €
			Altres conceptes	7,08 €
P- 70	H152U901	U	Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentació fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm	8,21 €
	B1526EL6		Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos	0,88740 €
	B152U901		Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentació fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm	0,18000 €
			Altres conceptes	7,14 €
P- 71	H153A9F1	U	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs	11,97 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,00000 €
	B44Z501A		Acer s275jr segons una-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	7,30000 €
			Altres conceptes	2,67 €
P- 72	H15ZU001	H.	Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.	41,01 €
	B15ZU001		Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions	41,01074 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 73	H15ZU003	U.	Reunió mensual del comitè de seguretat i salut	111,54 €
	B15ZU003		Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball	111,54230 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 74	H15ZU004	H.	Formació en seguretat i salut	58,28 €
	B15ZU004		Formació en seguretat i salut en el treball	58,27583 €
			Altres conceptes	0,00 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 75	H15ZU011	H.	Senyalers.	22,70 €
			Altres conceptes	22,70 €
P- 76	H15ZU012	H.	Vigilant de seguretat	16,64 €
			Altres conceptes	16,64 €
P- 77	H6AA2111	M	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	2,61 €
	B6AA211A		Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,64000 €
	B6AZAF0A		Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,04500 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 78	HBB2X005	U	Senyal manual per senyalista	12,40 €
	BBB2U001		Senyal manual per senyalista	12,40115 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 79	HBBAF004	U	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	10,72 €
	BBBAD004		Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'avertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m	4,82500 €
	BBBAF004		Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m	3,56000 €
			Altres conceptes	2,34 €
P- 80	HBBAU001	U.	Cartell indicatiu de risc, col.locat.	3,53 €
	B1BBU001		Cartell indicatiu de risc	3,53000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 81	HBC12500	U	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària	7,13 €
	BBC12502		Con d'abalissament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos	5,00000 €
			Altres conceptes	2,13 €
P- 82	HE73U001	U.	Radiador infrarojos de 1000 w.	5,97 €
	B1Q2U009		Radiador infrarojos de 1000 w	5,97000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 83	HGDU0001	U.	Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients.	227,81 €
	B1GD0001		Instal·lació de connexió a terra amb cable de coure	227,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 84	HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	96,55 €
	BM311611		Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	26,07390 €
	BM311611		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000 €
			Altres conceptes	70,18 €



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	HQU1U002	U	Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	176,00 €
	B1Q1U002		Mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	175,99760 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 86	HQU1U007	U.	Penja-robes per a dutxa.	3,88 €
	B1Q2U007		Penja-robes per a dutxa	3,88349 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 87	HQU1U008	U.	Mirall instal·lat en bany.	23,45 €
	B1Q2U008		Mirall instal·lat en bany	23,45000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 88	HQU1UA50	U	Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	96,59 €
	BQU1UA50		Mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	96,59000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 89	HQU1UH53	U	Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	186,95 €
	BQU1UH53		Mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.	186,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 90	HQU22301	U	Armari metàl·lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	24,58 €
	BQU22303		Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos	20,00000 €
			Altres conceptes	4,58 €
P- 91	HQU25701	U	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	25,39 €
	BQU25700		Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones	20,20000 €
			Altres conceptes	5,19 €

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	HQU27902	U	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	40,86 €
	BQU27900		Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones	40,00000 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 93	HQU2AF02	U	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	253,98 €
	BQU2AF02		Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos	81,48000 €
			Altres conceptes	172,50 €
P- 94	HQU2GF01	U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	14,15 €
	BQU2GF00		Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat	9,00000 €
			Altres conceptes	5,15 €
P- 95	HQU2QJ02	U	Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs	91,13 €
	BQU2QJ00		Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs	91,13000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 96	HQU2U003	U.	Escalfa-menjars 10 persones.	40,73 €
	B1Q2U003		Escalfa-menjars per a 10 persones	40,73000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 97	HQUAU001	U.	Farmaciola.	77,93 €
	B1QAU001		Farmaciola	77,93000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 98	HQUAU002	U.	Reposició de material per a la farmaciola.	52,23 €
	B1QAU002		Reposició de material per a la farmaciola	52,23000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 99	HQUAU003	U.	Llitera per a evacuació de ferits.	14,50 €
	B1QAU003		Llitera per a evacuació de ferits	14,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 100	HQUAU004	U.	Reconeixement mèdic obligatori.	67,61 €
	B1QAU004		Reconeixement mèdic obligatori	67,60676 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 101	HQUAU005	U.	Curset de primers auxilis i socorrisme.	109,35 €
	B1QAU005		Curset de primers auxilis i socorrisme	109,35093 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 102	HQUZM000	H	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.	16,14 €
			Altres conceptes	16,14 €
P- 103	HQUZU011	U.	Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.	318,92 €
	B1QZU011		Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis	318,92000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 104	P011003	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent o element d'il·luminació, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	13,98 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 13

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13,98 €
P- 105	P011013	U	Enderroc d'embornal, inclosa base, amb mitjans mecànics o manuals inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canon d'abocament.	39,59 €
			Altres conceptes	39,59 €
P- 106	P011014	U	Enderroc de pou de clavegueram de qualsevol tipus, de menys de 4 metres de fondària, inclosa base de formigó, parets o anells, amb mitjans mecànics o manuals inclòs si es necessari amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora o manual inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canon d'abocament	9,37 €
			Altres conceptes	9,37 €
P- 107	P023021	U	Arrencada d'arbre existrent, contempla la tala de l'arbre, l'arrencada de la soca i el trasllat dels residus resultants a planta autoritzada pel seu reciclat.	39,54 €
			Sense descomposició	39,54 €
P- 108	P074CI01	U	Troneta de telecomunicacions 140x70x85cm de dimensions interiors, de formigó prefabricada, inclòs marc i tapa de fundició, ganxos de tir i regletes per a suspensió de cables, totalment acabada segons plans	833,77 €
	B0641080		FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	13,81744 €
	BTP100TC		TRONETA DE TELECOMUNICACIONS 140X70X85CM DE DIMENSIONS INTERIORS, MÒDULS DE FORMIGÓ D'ALTA RESISTÈNCIA HOMOLOGATS, INCLOSA TAPA QUADRADA	750,00000 €
			Altres conceptes	69,95 €
P- 109	P214R-8GX2	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	3,17 €
			Altres conceptes	3,17 €
P- 110	P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,10 €
			Altres conceptes	5,10 €
P- 111	P21G2-54DD	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 60 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	11,79 €
			Altres conceptes	11,79 €
P- 112	P352-ML60	m3	Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3	224,26 €
			Altres conceptes	224,26 €
P- 113	P975-MB84	m	Rigola en forma de cuneta de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	16,96 €
	B06F1-MBY3		Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	14,25864 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 114	P9HA-607Q	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	32,75 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B057-06IN		Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	0,34000 €
	B9H1-0HUA		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	15,65676 €
			Altres conceptes	16,75 €
P- 115	PAMANTJ01	PA	Partida alçada a justificar pel manteniment durant l'any de garantia	3.500,00 €
			Sense descomposició	3.500,00 €
P- 116	PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals	19,26 €
	BBA0-0SD6		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,80294 €
	BBA1-2XWQ		Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	1,89475 €
			Altres conceptes	16,56 €
P- 117	PBBD-65KK	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	38,10 €
	BBB0-19MR		Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut	7,95000 €
	BBB8-19M0		Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut	5,91000 €
			Altres conceptes	24,24 €
P- 118	PBBF-DUJG	u	Resposició de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	17,59 €
			Altres conceptes	17,59 €
P- 119	PG33-E6KY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,55 €
	BG33-G2RM		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4,22280 €
			Altres conceptes	2,33 €
P- 120	PGNMP01	M	Tub PEAD fins a 110 mm de diàmetre, amb unions soldades, per xarxa de gas natural MPA i/o MPB	29,50 €
			Sense descomposició	29,50 €
P- 121	PHNI-B5WA	u	restitució fanal retirat	20,07 €
			Altres conceptes	20,07 €
P- 122	PR472-91I7	u	Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l	181,31 €
	BR471-24YD		Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l	181,31000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 123	PRA2-4H10	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície de sembra < 500 m2, inclouent el corronat posterior i la primera sega	2,15 €

Codi Validació: 5C4T4VGRREDD7Z7LKH4K9Y Verificació: https://valida.mii.es/ Validació electrònica del document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 452 de 468



Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/25

Pàg.: 15

BR4U0-21GX	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
	Altres conceptes	1,99 €

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol				Import
Capítol	01.01	Enderrocs i treballs previs		42.153,78
Capítol	01.02	Moviment de terres		18.596,61
Capítol	01.03	Xarxa de clavegueram		2.586,36
Capítol	01.04	Ferms i paviments		132.560,39
Capítol	01.05	Xarxes de subministrament de serveis		24.903,46
Capítol	01.06	Jardineria		16.702,52
Capítol	01.07	Senyalització		169,58
Capítol	01.08	Seguretat i salut		5.759,78
Capítol	01.09	Gestió de residus		4.753,18
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost VALL</b>		<b>248.185,66</b>
				<b>248.185,66</b>

NIVELL 1 : Obra				Import
Obra	01	Pressupost VALL		248.185,66
				<b>248.185,66</b>



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VALL  
 Capítol 01 Enderrocs i treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 5)	5,38	219,200	1.179,30
2 F219U030	m2	Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)	5,49	2.874,000	15.778,26
3 F219U020	m	Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)	6,07	418,100	2.537,87
4 F219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 6)	0,85	212,000	180,20
5 F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)	4,18	1.484,000	6.203,12
6 P011013	U	Enderroc dd'embornal, inclosa base, amb mitjans mecànics o manuals inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canó d'abocament. (P - 105)	39,59	7,000	277,13
7 P21G2-54DD	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 60 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 111)	11,79	485,000	5.718,15
8 P011014	U	Enderroc de pou de clavegueram de qualsevol tipus, de menys de 4 metres de fondària, inclosa base de formigó, parets o anells, amb mitjans mecànics o manuals inclòs si es necessari amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora o manual inclosa càrrega sobre camió, transport a l'abocador autoritzat inclòs canó d'abocament (P - 106)	9,37	10,000	93,70
9 P023021	U	Arrencada d'arbre existrent, contempla la tala de l'arbre, l'arrencada de la soca i el trasllat dels residus resultants a planta autoritzada pel seu reciclat. (P - 107)	39,54	6,000	237,24
10 P011003	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent o element d'iluminació, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 104)	13,98	17,000	237,66
11 P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 110)	5,10	1.727,000	8.807,70
12 P214R-8GX2	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 109)	3,17	285,000	903,45

**TOTAL Capítol 01.01 42.153,78**

Obra 01 Pressupost VALL  
 Capítol 02 Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 F22D3011	m2	Esbossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 13)	0,62	3.600,000	2.232,00
2 FR16TR02	m3	Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànics mecànics mesurada sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, inclòs el mateniment	3,42	1.075,500	3.678,21

Codi Validació: 5CI.TW9R6DD727LKEHKKT3KH  
 Verificació: https://vualmoli.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 455 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
3	F221U040	m3			
		de l'aplec inclòs el manteniment de l'aplec fins al final de l'obra (senyalització, tancaments i drenatges si s'escau). (P - 41)			
		Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió inclòs refinat i compactació del fons de la excavació o esplanada en cas de retirada de precàrregues, mesurat sobre perfil teòric. (P - 7)	3,14	1.440,000	4.521,60
4	F241U020	m3			
		Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions, amb destinació final o acopi, amb camió de 12 t, mesurat sobre perfil teòric. (P - 14)	1,17	1.440,000	1.684,80
5	F2RA7LP0	m3			
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)	4,50	1.440,000	6.480,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>			<b>18.596,61</b>

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	03	Xarxa de clavegueram

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U100	m3			
		Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa. (P - 8)	12,65	17,280	218,59
2	F228U020	m3			
		Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)	25,21	13,200	332,77
3	FD7JJ146	m			
		Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 31)	21,63	40,000	865,20
4	FD5JU100	u			
		Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de paret, de 40x40 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix, inclòs reixa tipus fabregas o similar, totalment acabat (P - 30)	202,10	4,000	808,40
5	FDDZU010	u			
		Connexió de claveguera a pou existent en l'inici o final de la xarxa (P - 32)	50,25	4,000	201,00
6	F455010S	M3			
		FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 22)	80,20	2,000	160,40
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>			<b>2.586,36</b>

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	04	Ferms i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931201L	m3			
		Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (P - 23)	32,59	936,000	30.504,24
2	F9G2U010	m3			
		Paviment de formigó HM-20/P/20/I per a carril bici i aparcament, inclòs la preparació de la base d'assentament, encofrat, col·locació i vibrat, junts i acabat amb pols de quars raspallat segons indicacions de la D.F. (P - 29)	106,03	25,000	2.650,75
3	F9E1U020	m2			
		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland, incloent base de formigó de 15 cm. HM-20 i part de panot per a invidents segons plànols i normativa. (P - 28)	36,90	359,000	13.247,10
4	F9A1U010	m2			
		Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F., impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida	30,12	2.035,000	61.294,20

Codi Validació: 5CI.TW9R6EDD72LKEHKKT3KH  
 Verificació: https://val.moll.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 456 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 3

		de 20 micres en el percentil 50, amb estesa i piconatge al 95% del PM, totalment acabat i assajat per un organisme competent				
		(P - 27)				
5	F974U010	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix (P - 26)	32,71	73,000	2.387,83
6	F965U010	m	Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 25)	23,43	73,000	1.710,39
7	F961U035	m	Vorada recta de formigó prefabricat gris, gra fi, recta, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó HM-20 de 20 cm. d'espessor (P - 24)	23,59	746,400	17.607,58
8	P975-MB84	m	Rigola en forma de cuneta de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 113)	16,96	170,000	2.883,20
9	P9HA-607Q	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (P - 114)	32,75	8,400	275,10

**TOTAL Capítol 01.04 132.560,39**

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	05	Xarxes de subministrament de serveis
Títol 3	01	Xarxa d'aigua potable

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (P - 1)	396,30	2,000	792,60
2	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa. (P - 8)	12,65	17,760	224,66
3	F228U040	m3	Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)	3,81	16,872	64,28
4	FFB1J625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 35)	71,68	74,000	5.304,32
5	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 34)	0,53	74,000	39,22

**TOTAL Títol 3 01.05.01 6.425,08**

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	05	Xarxes de subministrament de serveis
Títol 3	02	Xarxa d'electricitat

Codi Validació: 5CJTW9R6DD72LKEHKKT3KH  
 Verificació: https://vualt.moll.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 457 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa. (P - 8)	12,65	13,300	168,25
2	F228U040	m3	Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)	3,81	10,944	41,70
3	F228U030	m3	Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra de riu, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)	68,74	2,736	188,07
4	FG22TQ1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclosa la realització de cates de tir quan sigui necessari (P - 36)	10,44	38,000	396,72
5	FGK2L6C2	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica d'alumini i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada entubada, inclús placa de protecció i cinta de senyalització. Inclou part proporcional assaig tripolar s/procediment Endesa. (P - 38)	60,25	38,000	2.289,50
6	FGKWU883	u	Joc d'empalmament termocontraïble trifàsic per a cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent, elements de control de tensió de silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors de cargol, col·locat (P - 39)	744,37	4,000	2.977,48
7	FGMLEG1	PA	Legalització xarxa distribució BT i/o MT, segons requeriments Edistribució. Partida alçada a justificar. (P - 40)	2.169,82	1,000	2.169,82

**TOTAL Títol 3 01.05.02 8.231,54**

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	05	Xarxes de subministrament de serveis
Títol 3	03	Xarxa d'enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa. (P - 8)	12,65	21,280	269,19
2	F228U040	m3	Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)	3,81	21,280	81,08
3	FDG7UCS2	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 33)	16,89	76,000	1.283,64
4	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 37)	13,51	76,000	1.026,76

Codi Validació: 5C1TW9R6EDD72LKEHKKT3KH  
Verificació: https://vullmoll.sedelectronica.es/  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 458 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 5

5	PG33-E6KY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 119)	6,55	76,000	497,80
6	FHLEG1AQ	PA	Legalització instal·lació d'enllumenat públic. Partida a justificar. (P - 0)	1.700,00	1,000	1.700,00
7	P352-ML60	m3	Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m <sup>3</sup> i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m <sup>3</sup> d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> (P - 112)	224,26	0,000	0,00
8	PHNI-B5WA	u	restitució fanal retirat (P - 121)	20,07	4,000	80,28
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.05.03</b>			<b>4.938,75</b>

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	05	Xarxes de subministrament de serveis
Títol 3	04	Xarxa de gas

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa. (P - 8)	12,65	16,320	206,45
2	F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (P - 1)	396,30	4,000	1.585,20
3	F228U040	m3	Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)	3,81	16,320	62,18
4	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 34)	0,53	68,000	36,04
5	PGNMP01	M	Tub PEAD fins a 110 mm de diàmetre, amb unions soldades, per xarxa de gas natural MPA i/o MPB (P - 120)	29,50	35,000	1.032,50
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.05.04</b>			<b>2.922,37</b>

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	05	Xarxes de subministrament de serveis
Títol 3	05	Xarxa de telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F169U020	u	Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (P - 1)	396,30	2,000	792,60
2	F222U100	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs refinat i compactació del fons de la rasa. (P - 8)	12,65	42,480	537,37
3	F228L60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material provinent de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (P - 9)	5,43	40,880	221,98
4	P074CI01	U	Troneta de telecomunicacions 140x70x85cm de dimensions interiors, de formigó prefabricada, inclòs marc i tapa de fundició, ganxos de tir i regletes per a suspensió de cables, totalment acabada segons plans	833,77	1,000	833,77

Codi Validació: 5CI.TW9R6EDD72LKEHKT3KH  
 Verificació: https://val.mol.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 459 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 6

(P - 108)

**TOTAL Títol 3 01.05.05 2.385,72**

Obra 01 Pressupost VALL  
 Capítol 06 Jardineria  
 Títol 3 01 Plantacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR62238B	u	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 43)	135,28	33,000	4.464,24
2	PR472-9117	u	Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l (P - 122)	181,31	33,000	5.983,23
3	FR68U010	u	Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg (P - 44)	5,37	64,000	343,68
4	FR491433	u	Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 42)	4,66	64,000	298,24
5	PRA2-4H10	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el coronat posterior i la primera sega (P - 123)	2,15	982,850	2.113,13

**TOTAL Títol 3 01.06.01 13.202,52**

Obra 01 Pressupost VALL  
 Capítol 06 Jardineria  
 Títol 3 02 Manteniment

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAMANTJ01	PA	Partida alçada a justificar pel manteniment durant l'any de garantia (P - 115)	3.500,00	1,000	3.500,00

**TOTAL Títol 3 01.06.02 3.500,00**

Obra 01 Pressupost VALL  
 Capítol 07 Senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBD-65KK	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 117)	38,10	1,000	38,10
2	PBBF-DUJG	u	Resposició de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 118)	17,59	2,000	35,18
3	PBA2-FIHO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals (P - 116)	19,26	5,000	96,30

Codi Validació: 5CI.TW9R6EDD72LKEHKKT3KH  
 Verificació: https://val.mol.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 460 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 7

TOTAL	Capítol	01.07	169,58
Obra	01	Pressupost VALL	
Capítol	08	Seguretat i salut	
Títol 3	01	Proteccions individuals	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 H1411111	U	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812 (P - 45)	2,57	8,000	20,56
2 H1422120	U	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en 168 (P - 46)	3,06	4,000	12,24
3 H1425450	U	Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons une en 1731 (P - 47)	3,65	4,000	14,60
4 H142AC60	U	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175 (P - 48)	3,46	4,000	13,84
5 H1432012	U	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 458 (P - 49)	3,51	4,000	14,04
6 H1441201	U	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 405 (P - 50)	7,18	4,000	28,72
7 H1452210	U	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell (P - 53)	2,86	2,000	5,72
8 H1454420	U	Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 54)	3,79	2,000	7,58
9 H1457520	U	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en 511 i une en 420 (P - 55)	7,64	2,000	15,28
10 H1461110	U	Parella de botes d'aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346, une en 347 (P - 57)	9,09	2,000	18,18
11 H1465376	U	Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2 (P - 58)	16,49	4,000	65,96
12 H146J364	U	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en 12568 (P - 59)	2,05	8,000	16,40
13 H1481131	U	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 64)	14,82	8,000	118,56
14 H1485800	U	armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une en 471 (P - 65)	12,26	8,000	98,08
15 H147D203	U	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360 (P - 60)	159,35	2,000	318,70
16 H147L005	U	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons une en 795 (P - 61)	57,19	4,000	228,76

Codi Validació: 5CJTW9R6ED72LKEHKKT3XKH  
 Verificació: https://val.moll.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 461 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 8

17	H147RA00	M	Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat (P - 62)	9,68	4,000	38,72
18	H1487460	U	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons una en 340 (P - 66)	8,72	4,000	34,88
19	H144U001	U.	Careta de respiració anti-pols (P - 51)	12,80	4,000	51,20
20	H144U002	U.	Filtre de careta anti-pols (P - 52)	1,12	4,000	4,48
21	H145U001	U.	Parella de guants de lona-cuir (P - 56)	3,10	8,000	24,80
22	H147U013	U	Faixa de protecció dorsolumbar (P - 63)	5,62	4,000	22,48

**TOTAL Titol 3 01.08.01 1.173,78**

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	08	Seguretat i salut
Títol 3	02	Proteccions col·lectives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H151AJ01	M2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)	11,14	4,000	44,56
2	H1522111	M	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)	6,59	4,000	26,36
3	H1523241	M	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)	8,05	4,000	32,20
4	H153A9F1	U	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)	11,97	4,000	47,88
5	HBBAU001	U.	Cartell indicatiu de risc, col·locat. (P - 80)	3,53	3,000	10,59
6	HBB2X005	U	Senyal manual per senyalista (P - 78)	12,40	2,000	24,80
7	HBBAF004	U	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)	10,72	2,000	21,44
8	HBC12500	U	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 81)	7,13	4,000	28,52
9	H15ZU011	H.	Senyal. (P - 75)	22,70	4,000	90,80
10	H15ZU012	H.	Vigilant de seguretat (P - 76)	16,64	4,000	66,56
11	H15ZU001	H.	Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions. (P - 72)	41,01	4,000	164,04
12	H6AA2111	M	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)	2,61	4,000	10,44
13	H152U901	U	Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentació fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm (P - 70)	8,21	1,000	8,21

**TOTAL Titol 3 01.08.02 576,40**

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	08	Seguretat i salut
Títol 3	03	Instal·lacions



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU1U002	U	Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 85)	176,00	3,000	528,00
2	HQU1UA50	U	Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 88)	96,59	3,000	289,77
3	HQU1UH53	U	Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 89)	186,95	3,000	560,85
4	HE73U001	U.	Radiador infrarojos de 1000 w. (P - 82)	5,97	1,000	5,97
5	HQU1U007	U.	Penja-robes per a dutxa. (P - 86)	3,88	1,000	3,88
6	HQU1U008	U.	Mirall instal·lat en bany. (P - 87)	23,45	1,000	23,45
7	HQUZU011	U.	Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament. (P - 103)	318,92	1,000	318,92
8	HGDU0001	U.	Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients. (P - 83)	227,81	1,000	227,81
9	HQU2U003	U.	Escalfa-menjars 10 persones. (P - 96)	40,73	1,000	40,73
10	HQU2GF01	U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 94)	14,15	1,000	14,15
11	HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 84)	96,55	1,000	96,55
12	HQUZM000	H	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 102)	16,14	40,000	645,60
13	HQU22301	U	Armari metàl·lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)	24,58	5,000	122,90
14	HQU25701	U	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)	25,39	2,000	50,78
15	HQU27902	U	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)	40,86	1,000	40,86
16	HQU2AF02	U	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)	253,98	1,000	253,98
17	HQU2QJ02	U	Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)	91,13	1,000	91,13

**TOTAL Titol 3 01.08.03 3.315,33**

Obra	01	Pressupost VALL
Capítol	08	Seguretat i salut
Titul 3	04	Formació i reconeixement mèdic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQUAU001	U.	Farmaciola. (P - 97)	77,93	1,000	77,93
2	HQUAU002	U.	Reposició de material per a la farmaciola. (P - 98)	52,23	1,000	52,23

Codi Validació: 5C1TW9R6DD727LKEHKKT3KH  
 Verificació: https://vullmoll.sedelectronica.es/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 463 de 468



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## PRESSUPOST

Data: 30/09/25

Pàg.: 10

3	HQUAU003	U.	Llitera per a evacuació de ferits. (P - 99)	14,50	1,000	14,50
4	HQUAU004	U.	Reconeixement mèdic obligatori. (P - 100)	67,61	4,000	270,44
5	HQUAU005	U.	Curset de primers auxilis i socorrisme. (P - 101)	109,35	1,000	109,35
6	H15ZU003	U.	Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (P - 73)	111,54	1,000	111,54
7	H15ZU004	H.	Formació en seguretat i salut (P - 74)	58,28	1,000	58,28

**TOTAL Títol 3 01.08.04 694,27**

Obra 01 Pressupost VALL  
Capítol 09 Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 15)	8,63	134,766	1.163,03
2	F2R650E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 16)	8,20	134,766	1.105,08
3	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)	13,05	128,160	1.672,49
4	F2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)	15,95	44,548	710,54
5	F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)	12,75	8,000	102,00
6	F2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)	0,08	0,500	0,04

**TOTAL Capítol 01.09 4.753,18**



**RESUM DE PRESSUPOST**



# Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 30/04/2026

Pressupost de l'obra d'urbanització per l'adaptació del S.U.12 a les NNSS del sector mas vell

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/12/25

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Enderrocs i treballs previs	42.153,78
Capítol	01.02	Moviment de terres	18.596,61
Capítol	01.03	Xarxa de clavegueram	2.586,36
Capítol	01.04	Ferms i paviments	132.560,39
Capítol	01.05	Xarxes de subministrament de serveis	24.903,46
Capítol	01.06	Jardineria	16.702,52
Capítol	01.07	Senyalització	169,58
Capítol	01.08	Seguretat i salut	5.759,78
Capítol	01.09	Gestió de residus	4.753,18
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost VALL</b>	<b>248.185,66</b>
			<b>248.185,66</b>
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost VALL	248.185,66
			<b>248.185,66</b>

EUR



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL P.A.U MAS VELL -VALLMOLL

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL P.A.U MAS VELL -VALLMOLL

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE** Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	248.185,66
13 % BI SOBRE 248.185,66.....	32.264,14
6 % GG SOBRE 248.185,66.....	14.891,14

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE** 295.340,94

0 % SOBRE 295.340,94.....	0,00
21 % IVA SOBRE 295.340,94.....	62.021,60

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS** 357.362,54

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a  
tres-cents cinquanta-set mil tres-cents seixanta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims